



Città di Pescara - *Medaglia d'oro al Merito Civile*

Città Vivibile - Settore Lavori Pubblici
Servizio Progettazione, Esecuzione e Collaudo

COMUNE DI PESCARA

Comune di Pescara

U

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0091211/2023 del 05/05/2023

Firmatario: FABRIZIO TRISI

Prot.

Pescara, 05/05/2023

Spett.le **REGIONE ABRUZZO**
DPC - Dipartimento Territorio - Ambiente Sede L'Aquila
DPC002 - Servizio Valutazioni Ambientali
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'Aquila (AQ)
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

C.A.: Presidente Comitato CCR-VIA

OGGETTO: procedimento di Verifica Preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06 ss. mm. e ii., relativa a "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E REGIMENTAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO GRANDE – VARIANTE IN CORSO D'OPERA" (CUP: J24H20000950001). Segnalazione urgenza.

In riferimento ai lavori in oggetto, finanziati nell'ambito del **PNRR** alla Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.2, si comunica che abbiamo l'urgenza di approvare una "variante in corso d'opera" e riprendere i lavori onde evitare la duplicazione dei costi relativi alla ricrescita della vegetazione spontanea all'interno dell'alveo, costosa operazione già eseguita quest'inverno.

L'intervento proposto è una variante al progetto esecutivo precedentemente sottoposto a V.A. (Giudizio di non assoggettabilità n.3741 in data 22/09/2022) e prevede operazioni di calibratura, regolarizzazione dell'alveo nel tratto a cielo aperto, lungo ca. 996,6 mt, mediante la posa in opera di materassini di "tipo reno" di maggior spessore, ma con riduzione della lunghezza dell'intervento a mt 281,05, compreso il rivestimento con geostuoia e semina a spaglio di essenze autoctone e il consolidamento dell'intero fondo dell'alveo (mt 779,25 x 3,00 ca.) con scogli di 2^a e 3^a categoria (quindi al posto dei materassini) per avere una base stabile e utilizzabile, in futuro, dai mezzi meccanici addetti alle manutenzioni periodiche, con conseguente abbattimento dei costi di manutenzione del "contorno bagnato" del fosso. E' altresì confermata la realizzazione delle previste gabbionate.

Tanto premesso, si chiede la disponibilità da parte Vs. a voler dare la massima priorità alla definizione dell'istanza in argomento al fine di poter proseguire con le opere di MESSA IN SICUREZZA del fosso.

Si ringrazia per la disponibilità.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Arch. Fabrizio Trisi