



**PROVINCIA  
DI L'AQUILA**



**COMUNE DI  
L'AQUILA**



# "STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE"

VALUTAZIONE DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA –  
IMPIANTO DI RECUPERO FANGHI DERIVANTI DAL  
TRATTAMENTO DI REFLUI CIVILI

COMMITTENTE: **DIGI COSTRUZIONI SRL**

UBICAZIONE: **COMUNE DI L'AQUILA, LOC. NUCLEO INDUSTRIALE DI  
SASSA, Foglio n.38, part.IIe n. 339, 829, 831, 849, 851, 859, 868, 871,  
878, 927, 928, 929, 936, 937, 939, 940, 1008**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Parte Seconda del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.

AUTORITA' PROCEDENTE: REGIONE ABRUZZO

TECNICO INCARICATO: ING. SIMONE DI GIROLAMO

## INDICE

### **INTRODUZIONE**

#### **1. UBICAZIONE DEL SITO**

1.1 Inquadramento territoriale

#### **2. QUADRO GENERALE DEL SETTORE**

#### **3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE**

Descrizione del progetto e caratteristiche innovative

#### **4. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

#### **5. CRITERI DI LOCALIZZAZIONE PRGR**

#### **6. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

6.1 Classificazione Sismica (M.O.P.S.)

6.2. Piano Regionale Paesistico

6.3. Vincolo paesaggistico

6.4. Vincolo archeologico

6.5. Vincolo Idrogeologico - Forestale R.D. n. 3267 del 30/12/1923

6.6. Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

6.7. Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA)

6.8. Carta Tecnica Regionale (CTR)

6.9. PRG

6.10. Carta Topografica IGM

6.11. Estratto di mappa catastale

#### **7. INQUADRAMENTO AMBIENTALE e VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI**

7.1. Sistema atmosfera

7.1.1. Meteorologia e clima

7.1.2. Traffico

7.1.3. Qualità dell'aria (emissioni polverulente e odorigene)

7.2. Utilizzo dell'acqua

7.3. Contaminazione del suolo

7.4. Flora e Vegetazione, Fauna, ecosistemi

7.5. Paesaggio

7.6. Clima Acustico

7.7. Radiazioni

7.8. Utilizzo risorse naturali

7.9. Aspetti socio - economici

7.10. Ulteriori impatti per il benessere dell'uomo e rischi d'incidente

#### **8. MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI**

#### **9. MONITORAGGIO**

#### **10. CONCLUSIONI**

## INTRODUZIONE

La ditta DiGi Costruzioni S.r.l., con sede legale in L'Aquila, in via Piagge, n. 125, C.F. - Partita IVA 01776720664, intende richiedere alla Regione Abruzzo un'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (di seguito: "D.lgs. 152/06") ai fini della realizzazione e gestione di un impianto per il trattamento di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice EER 19.08.05).

L'impianto applica un nuovo processo di trattamento-recupero di rifiuti speciali non pericolosi, nello specifico tramite operazioni R3 - R12 e R13 di cui all'Allegato C della Parte IV del D.lgs. 152/06 e si configura come un innovativo salto di qualità delle tecnologie di trattamento dei fanghi di depurazione nell'ambito più ampio della complessiva gestione del ciclo idrico integrato.

Ai sensi dell'art. 6, co. 6, lett. d) del D.Lgs. 152/06 ed in base all'Allegato IV della Parte Seconda ed in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal D.M. 30 marzo 2015 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2015), l'impianto rientra nel punto: *p.to 7 lett. z.b - Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

Le soluzioni tecnologiche e gestionali che si illustrano in seguito, sono suscettibili di ulteriori innovativi sviluppi che sono attualmente in fase di studio e verifica operativa da parte della DiGi Costruzioni srl, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi dell'Aquila, che vanno nella direzione di ottimizzare l'intero processo di trattamento, in linea con i principi di sostenibilità e circolarità definiti con la strategia per la transizione ecologica italiana (*Piano per la Transizione Ecologica - PTE*) ed in attuazione degli indirizzi e contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (*PNRR*), definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio UE del 13 luglio 2021.

Risulta evidente come sul versante del ciclo idrico integrato, le opportunità per la bioeconomia sono molteplici, ma non ancora pienamente utilizzate e si auspica che le attuali spinte agli investimenti grazie ai fondi europei e un adeguamento delle normative di settore in corso, possano risultare la chiave di volta per un settore (*da troppo tempo sottovalutato*) e che, invece, è diventato sempre più strategico per la sostenibilità ambientale e soprattutto nella lotta ai cambiamenti climatici in corso.

L'obiettivo finale della DiGi Costruzioni srl, è quello di realizzare un impianto cd. a "*ciclo chiuso*" per la gestione di fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, attraverso un innovativo processo di "carbonizzazione idrotermica" degli stessi, che è in grado di concretizzare: una riduzione-azzeramento degli impatti ambientali solitamente presente (*qualitativi e quantitativi*) in questo specifico settore eco-industriale e dei servizi pubblici e privati, oltre a ottenere interessanti economie dei costi di gestione dei fanghi di depurazione che risultano attualmente molto onerosi (*il costo di smaltimento dei fanghi da reflui costituiscono ca. il 60% degli oneri di depurazione*).

La DiGi Costruzioni Srl, inizialmente aveva richiesto alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche – dpc026, con nota del 20/12/2019, ai sensi dell'art. 29-ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i., un'Autorizzazione Integrata Ambientale per un impianto denominato: "HTC Abruzzo", da realizzarsi nel Comune di Tornimparte, loc. "Felciare - Fraz. Rocca S. Stefano" - AQ e, successivamente, a seguito anche di incontri tecnici in sede regionale, la convocazione di una conferenza preliminare dei servizi, ai sensi dell'art. 14, co. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. (così come modificata dal D.lgs. 127/2016), al fine di valutare il percorso di carattere tecnico-amministrativo più coerente e funzionale per la sua realizzazione nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali che regolano l'intera materia, riservandosi di presentare chiarimenti ed integrazioni documentali che sarebbero stati eventualmente richiesti.

Per l'esame del progetto, con nota del 28/06/2021 della DIGI Costruzioni S.r.l., acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. RA/268082 del 29/06/2021, è stato trasmesso un documento iniziale denominato: "Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili".

Con nota prot.n. RA/278085 del 05/07/2021 del SGRB-dpc026 avente ad oggetto: "DIGI Costruzioni S.r.l. - Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili" - Richiesta di indizione della CdS preliminare ex art. 14 della Legge 07/08/1990, n. 241. Avviso di indizione di Conferenza di Servizi Preliminare ex art. 14, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 (così come modificata dal D.lgs. 127/2016), art. 14 bis, forma semplificata modalità asincrona", si comunicava l'indizione della Conferenza di Servizi richiesta dalla DIGI Costruzioni S.r.l.

Da parte del SGRB-dpc026 sono stati acquisiti i diversi pareri dei soggetti coinvolti nel procedimento tecnico-amministrativo, a suo tempo avviato, recapitati con le seguenti note, acquisite agli atti della Regione Abruzzo - SGRB-dpc026:

- ASL n. 1 Avezzano - L'Aquila - Sulmona, Dipartimento di Prevenzione (prot.n. RA/314931 del 28/07/2021);
- Comune di Tornimparte (prot.n. RA/320194 del 30/07/2021);
- Provincia di L'Aquila (prot.n. RA/321098 del 30/07/2021);
- ARTA Abruzzo (prot.n. RA/323971 del 02/08/2021);
- Regione Abruzzo - Servizio Valutazioni Ambientali (prot.n. RA/304573 del 21/07/2021).

In relazione all'acquisizione dei suddetti pareri, è stata comunicata dal SGRB-dpc026, la "Conclusione della Conferenza di Servizi Preliminare", convocata con nota prot.n. RA/278085 del 05/07/2021 avente per oggetto: "DIGI Costruzioni S.r.l. - Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili" - Richiesta di indizione della CdS preliminare ex art. 14 della Legge 07/08/1990, n. 241".

Il SGRB-dpc026, nella nota ha precisato, che per quanto di propria competenza, nell'accogliere positivamente i pareri degli Enti intervenuti alla Conferenza dei Servizi Preliminare, riteneva che la Ditta dovesse in primo luogo attivare il procedimento presso il

competente Servizio Valutazioni Ambientali - dpc002 e che l'istanza dovesse essere presentata dal Proponente attivando le procedure informatiche, all'uopo predisposte, nella sezione dedicata alla Valutazione d'Impatto Ambientale e Verifica di Assoggettabilità, nel sito della Regione Abruzzo - Sezione Ambiente.

Alla luce dei contenuti della richiamata nota del SGRB-dpc026 e dei pareri tecnici acquisiti, la DiGi Costruzione Srl ha effettuato ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici sul processo di trattamento inizialmente utilizzato dall'impianto in esame (cd "HTC Abruzzo"), nell'ottica di ottimizzare il ciclo di lavorazione dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue. Inoltre, si è reso necessario reperire un'area diversa dove ubicare l'impianto, a causa di una sopravvenuta indisponibilità del precedente sito a suo tempo individuato nel Comune di Tornimparte (AQ), un sito che, oltre a rispettare tutti i requisiti di idoneità richiesti dai "criteri di localizzazione" per la realizzazione dell'impianto, come delineati dalla pianificazione regionale di settore ai sensi della DCR n. 110/8 del 02/08/2018 (PRGR) - Cap. 18, corrispondesse anche a criteri di funzionalità ed efficacia operativa (es. rapporto con la viabilità locale e regionale).

Pertanto, alla luce dei pareri ricevuti da parte degli Enti interessati e della modifica del sito in cui realizzare l'impianto "HTC Abruzzo", è stato elaborato un aggiornamento dello "Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili", inizialmente presentato alla Regione Abruzzo – SGRB-dpc026 dalla DiGi Costruzione Srl ed esaminato nella Conferenza Preliminare convocata con nota del SGRB-dpc026, prot.n. RA/278085 del 05/07/2021, al fine di procedere all'attivazione del preliminare procedimento presso il competente Servizio Valutazioni Ambientali - dpc002, in conformità con quanto richiesto dal SGR-dpc026 con la nota di trasmissione del verbale della riunione riferito alla conclusione della conferenza preliminare dei servizi, con cui si è provveduto anche a trasmettere i relativi pareri acquisiti nel corso del procedimento.


Il presente "Studio Preliminare Ambientale" relativo alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili (cd "HTC Abruzzo"), è redatto sulla base dei contenuti previsti all'Allegato IV-bis alla parte Seconda del D.lgs. 152/06, contiene le informazioni e i dati conformi ai criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e viene presentato ai fini dell'esame da parte del CCR-VIA ai sensi dell'art. 6 della DGR n. 119/1992 che stabilisce che: "L'organo tecnico competente in materia di VIA è il Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo".

## 1. UBICAZIONE DEL SITO

A seguito della necessità di individuare un sito alternativo a quello inizialmente ipotizzato nel Comune di Tornimparte (AQ), resosi non più disponibile, è stata svolta dalla **DiGi Costruzioni S.r.l.** un'attenta analisi di mercato che ha dovuto necessariamente considerare sia gli aspetti economico-finanziari che quelli di carattere tecnico-produttivi ed organizzativi.

Pertanto, al termine di un'attività di ricerca sul territorio della Provincia di L'Aquila, è stato individuato un nuovo sito per la realizzazione dell'impianto "**HTC Abruzzo**" (*Hydro-Termal Carbonization*), ubicato nell'**Agglomerato Industriale di Sassa** a 6 Km ad ovest del centro di L'Aquila, che costituisce l'**Unità Territoriale n. 3 di L'Aquila** dell'Azienda Regionale Attività Produttive - ARAP, dalla quale la **DiGi Costruzioni Srl** ha già ricevuto un assenso favorevole a procedere all'assegnazione del lotto di terreno individuato, previa formale richiesta da parte della stessa (in corso).

L'ubicazione del sito è baricentrica rispetto alla **diretrice Roma - Pescara** (Est-Ovest) e questo requisito geografico permetterà all'Azienda di avere un più ampio bacino di potenziali utilizzatori dell'impianto "**HTC Abruzzo**", comunque dimensionato per una capacità complessiva di trattamento di **20.000 t/a** di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue civili (codice EER 19.08.05).




L'area su cui si intende realizzare l'impianto e per cui ne è stata richiesta la disponibilità dalla Società all'ARAP, ha un'estensione di ca. **9.300 mq**. Confina a sud con il Torrente Cavone, a nord e ad est con aree agricole, ad ovest con insediamenti produttivi. La posizione Datum (coordinate) sono: **42.366701 – 13.307050**. Il sito è posto all'altitudine di **664 mt/s.l.m.**

L'impianto HTC Abruzzo, che si intende realizzare, è costituito da ca. **7.300 mq** di superficie impermeabilizzata e ca. **2.000 mq** di superficie coperta, all'interno della quale verrà effettuato il trattamento di carbonizzazione idrotermica (HTC) dei fanghi di depurazione da acque reflue civili.


L'area é costeggiata più a sud dal **Torrente Cavone** dove verrà confluita l'acqua trattata e depurata dall'impianto.



ortofoto da google maps – fuori scala




ingrandimento ortofoto con sovrapposizione tavola zonizzazione (Tav. n. 14) su catastale - scala 1:500



ortofoto da google maps – scala 1:2000

Nel raggio di 100 mt, 200 mt, 300 mt, 500 mt e 600 mt dal centro del lotto identificato, come indicato nelle planimetrie che precedono, sono presenti esclusivamente capannoni di attività industriali. Nel raggio tra 600 mt e 1000 mt, sono ubicati i moduli abitativi provvisori, edificati nel periodo Post Sisma 2009 (MAP).



**Stralcio del Piano d'Area di Attuazione del Piano Regolatore Territoriale di Coordinamento Provinciale (PRT). Variante al PTCP 2018 - Provincia di L'Aquila - ARAP. Unità Territoriale n. 3 L'Aquila.**

Protocollo n. 0SU/8331 del 01/10/2018 - Entrata

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

**ARAP**

AR.A.P.

**VARIANTE AL P.T.C.P.**  
PER LA MODIFICA DEL PRT DELL'AQUILA

**PRT**  
PIANO D'AREA DI ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Spoglio elaborato e consegnato  
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA  
Spoglio proveniente:  
A.R.A.P. - Ufficio Territoriale n°3 L'Aquila  
Atto base: Delibera di Consiglio Provinciale n. 42 del 2007/2007  
Approvazione: Delibera di Consiglio Provinciale n. 45 del 2009/2009

OGGETTO ZONIZZAZIONE SU CATASTALE AGGLOMERATO DI SASSA	N. PRODOTTO 14
IL REDATTORE Ing. Angelo Casini	IL DIMISSIONE Dott. Ing. Francesco Bonardi @@@@@/@@@

La destinazione d'uso dell'area come da N.T.A. della Variante al P.T.C.P. - Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila - Loc. "Sassa", è "Zona Polivalente - L".


**LEGENDA**

- UNITA' ARBE DI COMPETENZA C.U.L.
- A ZONA INDUSTRIALE
- B ZONA ARTIGIANALE
- C ZONA COMMERCIALE E DI SERVIZI
- D ZONA PER SERVIZI SOCIALI E CONSORTILI
- E ZONA A SERVIZI TECNOLOGICI
- F ZONA A VERDE ATTREZZATO
- G ZONA DESTINATA ALLA VIGILANZA E PARCHEGGIO
- H ZONA A VERDE DI RESPECTTO
- I ZONA FERROVIARIA
- L ZONA POLIVALENTE
- M ZONA PER ATTREZZATURE GENERALI
- N ZONA PER ATTREZZATURE E SERVIZI PROTEZIONE CIVILE
- ZONE DI COMPLESSAMENTO DELLE FRAZIONI PULCI DELL'AQUILA
- FASCIA DI RESPECTTO ACQUE
- AZIENDA BOUTIQUE INDUSTRIALE, TETTORE, SERRAIOLE, PRESSO LA CANTIERA

**PROGETTO**

- ZONE STRALCATE DAL P.A.T. DA INSENERE NEL P.Z.U. DELL'AQUILA

IDENTIFICAZIONE DEL LOTTO E UBICAZIONE DELL'IMPIANTO - scala 1.2000



## 2. QUADRO GENERALE DEL SETTORE

Secondo i dati Eurostat riferiti al **2020**, a livello UE il **34%** dei fanghi viene utilizzato in agricoltura, il **31%** va ad incenerimento e il **12%** a compostaggio o altre destinazioni di recupero simili, mentre il **12%** a discarica e il **10%** ad altri destini residuali. A livello di singolo Paese le quote di destinazione diventano estremamente variabili, sia per motivi geografici o morfologici, sia per la qualità dei fanghi gestiti che va ad incidere sulla possibilità o meno di avviarli come ammendanti sui terreni agricoli.

Nel servizio idrico integrato la maggior parte dei rifiuti prodotti è rappresentata da scarti delle attività di depurazione, soprattutto i fanghi, risorsa da cui è possibile recuperare materia ed energia. Nel **Rapporto ISPRA 2022**, si evince che i quantitativi di **fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue urbane** (codice **EER 190805**) prodotti sul territorio nazionale nel **2020** sono ca. **3,4 mil/t** (con esclusione di quelli provenienti dai trattamenti delle acque reflue industriali, da trattamento biologico e da altri trattamenti), facendo rilevare rispetto al **2019** una leggera contrazione pari a 26.035 tonnellate in meno (-0,76%), ma con un incremento del +10% riferito agli ultimi 6 anni.



Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su dati ISPRA - Rapporti rifiuti speciali anni 2017-2022, ISTAT - Censimento acque uso civile 2018 e dati sulle infrazioni comunitarie MATTM maggio 2020

L'incremento della produzione di fanghi nei prossimi anni è un fatto assodato, come conseguenza del potenziamento in corso delle attività di depurazione sul territorio nazionale. Una prospettiva che impone **soluzioni efficaci per il recupero dei nutrienti**, affinché questi ultimi diventino un nuovo *input* per il sistema produttivo.

I dati riferiti alla produzione dei rifiuti speciali nel nostro Paese sono pubblicati nel sito del Catasto Nazionale sui Rifiuti (<https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it>). In particolare i dati **2020** della produzione dei fanghi dalla depurazione delle acque reflue urbane, riferiti alle singole regioni, sono contenuti nella tab. 3.4.1 del **Rapporto Rifiuti Speciali 2022** elaborato dal Centro Nazionale dei Rifiuti e dell'Economia Circolare, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con il contributo delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione Ambientale (ARPA/APPA). come da figura che segue.


Tabella 3.4.1 – Produzione dei fanghi dalla depurazione delle acque reflue urbane, anno 2020

Regione	Quantità prodotta codice EER 190805 (t)		
	2018	2019	2020
Piemonte	244.636	301.897	303.653
Valle d'Aosta	4.231	4.470	4.998
Lombardia	445.245	466.295	468.784
Trentino	136.454	140.393	135.646
Veneto	381.215	399.958	409.896
Friuli Venezia Giulia	79.810	82.618	83.293
Liguria	39.864	41.926	46.859
Emilia Romagna	387.538	439.492	406.294
<b>Nord</b>	<b>1.718.993</b>	<b>1.877.049</b>	<b>1.859.423</b>
Toscana	291.196	303.135	288.954
Umbria	38.181	43.380	44.788
Marche	80.551	79.357	80.908
Lazio	370.212	409.997	332.347
<b>Centro</b>	<b>780.140</b>	<b>835.869</b>	<b>746.997</b>
Abruzzo	68.005	60.862	73.502
Molise	2.553	3.004	2.437
Campania	145.747	180.099	228.321
Puglia	280.277	299.814	2.330
Basilicata	1.754	4.391	334.526
Calabria	25.030	34.072	31.695
Sicilia	31.255	30.575	29.809
Sardegna	83.618	90.668	81.327
<b>Sud</b>	<b>638.239</b>	<b>703.485</b>	<b>783.947</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.137.372</b>	<b>3.416.403</b>	<b>3.390.368</b>

Nota: i quantitativi sono riportati secondo lo stato fisico dichiarato sul MUD (liquido, palabile, fangoso, solido)

Fonte: ISPRA

Dai dati ISPRA 2022 emerge che nel **2020** ben il **53,5%** dei fanghi prodotti a livello nazionale viene avviato a smaltimento, una quota elevata rispetto a quella destinata al recupero, sebbene sia in diminuzione rispetto al biennio 2018-2019.



Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su dati ISPRA - Rapporti rifiuti speciali anni 2017-2022

## 2.1 LA GESTIONE DEI FANGHI E LA GERARCHIA EUROPEA DEI RIFIUTI

La gerarchia dei rifiuti è tradotta in un ordine di priorità nella legislazione e nella politica di prevenzione e gestione dei rifiuti. Costituisce la pietra angolare delle politiche e della legislazione sui rifiuti dell'Unione Europea ed è stata stabilita nella Direttiva quadro dell'Unione sui rifiuti - Direttiva 2008/98/CE e s.m.i. Il suo obiettivo è duplice:

- ridurre al minimo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti;
- migliorare l'efficienza delle risorse.

In relazione alle strategie di gestione dei fanghi di depurazione e tecnologie associate, si può delineare una situazione raffigurata come di seguito:



Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche

L'impianto **HTC Abruzzo** si colloca in una strategia più complessiva che vede attualmente in Europa lo svilupparsi di diverse tecnologie finalizzate a rendere più efficiente la disidratazione dei fanghi, il recupero di energia e di altri tipi di nutrienti, oltre che la produzione di nuovi materiali dal trattamento dei fanghi, quali ad esempio bioplastiche innovative, produzione di laterizi, materiali vetrosi, carbone attivo, biocarbone e biofertilizzanti ad alto tenore di fosforo e potassio; la cui possibile diffusione risulta legata alla sostenibilità ambientale nonché economica dei processi.

Ad esempio una stima dei quantitativi di nutrienti presenti nei fanghi dell'UE che potenzialmente potrebbero essere contenuti nei fanghi di depurazione prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nei Paesi dell'UE indica tra 6.900 e 63.000 tonnellate di **fosforo** e tra 12.400 e 87.500 tonnellate di **azoto**, corrispondenti ad un intervallo tra 0,6% e 6% dei fertilizzanti a base di fosforo e tra 0,1% e 1% di quelli a base di azoto usati complessivamente nell'UE nel 2018 (*Beyond water quality - Sewage treatment in a circular economy - EEA Report n. 5/2022*).

La **DIGI Costruzioni Srl** ritiene che scelte sul destino finale dei fanghi da depurazione delle acque reflue urbane non può che dipendere dalla necessità di raggiungere due obiettivi/finalità principali cercando un giusto equilibrio tra loro per realizzarli:

- **la protezione dell'ambiente e della salute umana;**
- **il recupero di risorse.**

A tutto ciò si aggiunge che si auspica di disporre di **procedure amministrative chiare e snelle per i nuovi prodotti** e una maggiore flessibilità autorizzativa che possa prendere agevolmente in considerazione le nuove tecnologie e i nuovi prodotti, come nel caso dell'impianto HTC Abruzzo.

I dati riguardanti la gestione dei flussi con **codice EER 190805**, compresi i flussi che per l'insufficienza impiantistica che attualmente caratterizza il nostro territorio, vengono **esportati all'estero** (ca. **60.000 t/a**), sono raffigurati nella Tab. 3.4.2 del Rapporto ISPRA Rifiuti Speciali - 2022, come segue.

**Tabella 3.4.2 – Gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (EER 190805) (tonnellate), anni 2018 - 2020**


Operazione di smaltimento/recupero Ex All. B e C Dlgs. 152/2006	Quantità (t/a) 2018	Quantità (t/a) 2019	Quantità (t/a) 2020
Smaltimento in discarica (D1)	261.323	231.839	253.462
Trattamento biologico (D8)	950.666	1.028.890	1.014.869
Trattamento fisico-chimico (D9)	244.888	261.247	178.515
Incenerimento (D10)	137.159	135.147	119.184
Raggruppamento preliminare (D13)	41.493	90.824	62.638
Ricondizionamento preliminare(D14)	7.066	2.140	3.954
<b>A) Totale smaltito (D1-D14)</b>	<b>1.642.595</b>	<b>1.750.087</b>	<b>1.632.622</b>
Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia(R1)	24.440	26.895	25.593
Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3)	820.121	875.373	995.563
Riciclo/recupero delle sostanze inorganiche (R5)	1.348	215	3.056
Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia (R10)	75.867	90.323	87.367
Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni da R1-R11(R12)	245.449	296.163	232.593
<b>B) Totale recuperato (R1-R12)</b>	<b>1.167.225</b>	<b>1.288.969</b>	<b>1.344.172</b>
<b>C) Totale in giacenza al 31/12 (R13/D15)</b>	<b>105.644</b>	<b>91.421</b>	<b>72.801</b>
<b>Totale gestito (A+B+C)</b>	<b>2.915.464</b>	<b>3.130.477</b>	<b>3.049.595</b>

Fonte: ISPRA

Nell'esaminare quelle che sono le diverse destinazioni dei fanghi di depurazione, sempre dai **dati 2020** del Rapporto ISPRA 2022, emerge che la prima delle stesse è il trattamento biologico privo di specificazione (**D8**), pari al 33,3%, l'avvio a recupero di sostanze organiche tramite compostaggio o digestione anaerobica (**R3**), che interessa il 32,6% dei fanghi gestiti; segue l'avvio a smaltimento in discarica (**D1**) con una percentuale di molto inferiore (8,3%) e gli altri destini con percentuali più basse, tra cui il recupero energetico (**R1**), che riguarda lo 0,8% dei fanghi gestiti. La situazione è riportata di seguito, come da rapporto REF Ricerche su dati ISPRA.

### LE OPERAZIONI DI RECUPERO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE


Ripartizione dei quantitativi di fanghi gestiti per operazione di recupero



Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su dati ISPRA - Rapporti rifiuti speciali anni 2017-2022

Tra le operazioni di recupero prevale l'operazione **R3** "Riciclo/recupero di altre sostanze organiche" con oltre 995 mila tonnellate; tale recupero ha interessato il **32,6%** del totale gestito ed il **74,1%** del totale recuperato. Inoltre, emergono situazioni differenziate a livello

regionale che riflettono le influenze delle **legislazioni regionali** e delle **capacità impiantistiche** presenti nel territorio. La tabella successiva indica la situazione che é stata fotografata nello **Studio del Laboratorio REF ricerche n. 225/2022** ([link: https://laboratorioref.it/](https://laboratorioref.it/)).



Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su dati ISPRA - Rapporto rifiuti speciali 2022

Esaminando i **dati regionali** relativi alla differenza tra le quantità di fanghi prodotte e gestite si nota che il deficit più pronunciato si trova in Puglia e Campania, con più di 200 mila tonnellate di fanghi che non riescono ad essere gestiti entro il territorio regionale e che pertanto i relativi gestori del sistema idrico integrato (SII) conferiscono ad impianti extra- regionali, ma anche in Piemonte risulta un difetto di capacità impiantistica di più di 100 mila tonnellate.

E' evidente che ci si trova di fronte ad una situazione critica a livello di autonomia gestionale del sistema impiantistico dedicato alla gestione dei fanghi di depurazione, che rischia di aggravarsi ulteriormente se si dovessero costruire i depuratori che servono, mettendosi in regola con le norme vigenti e con il sempre più diffuso collettamento dei reflui e la realizzazione dei depuratori mancanti.

Lo studio del Laboratorio sui servizi pubblici locali di REF Ricerche, rileva che a livello nazionale il bilancio di gestione (*gestione - produzione*) dei fanghi di depurazione, che rappresenta una misura della capacità delle regioni di gestire i fanghi di depurazione prodotti, chiude con un bilancio in negativo ed evidenzia che i deficit gestionali del Sud e del Centro, non vengono compensati dai surplus del Nord e delle due Isole maggiori.

In generale, è preoccupante constatare che ben **14** Regioni su **20 non raggiungono l'autosufficienza impiantistica**, sebbene si tratti di un rifiuto speciale libero di circolare sul territorio ma comunque sottoposto al principio comunitario di prossimità. **Il fabbisogno residuo di recupero in Abruzzo è stimato in ca. 43.043 t/a.**

## 2.2 Il recupero dei fanghi nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR)

Il PNRR individua tra i settori prioritari proprio l'economia circolare e l'agricoltura sostenibile. Per la prima in particolare sono previsti sostanziali investimenti per l'ammodernamento e lo sviluppo di impianti di trattamento per il recupero di materia al fine di adempiere agli obiettivi del "**Pacchetto Economia Circolare**" previsti a livello comunitario. Nello specifico il PNRR si concentra su quelle che sono le maggiori lacune nella gestione dei rifiuti del nostro Paese, come la carenza degli impianti per il trattamento e la valorizzazione della frazione organica e di altri flussi rilevanti di rifiuti, tra cui compaiono proprio i fanghi di trattamento delle acque reflue.

Tra i flussi strategici individuati dal Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR), adottato per il periodo 2022-2028 con **D.M. 257 del 24/06/2022**, sono ricompresi i fanghi di depurazione, per i quali il **Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti – PNGR**, pone come obiettivi prioritari:

- garantire una tracciabilità puntuale ed informatizzata sull'utilizzo al suolo dei fanghi e dei gessi di defecazione, oltre che la trasmissione periodica di tali informazioni;
- sviluppare processi di recupero di materia ed energia dai fanghi, anche attraverso tecnologie innovative;
- sviluppare le tecnologie di recupero del fosforo contenuto nei fanghi.

Anche la nuova **Strategia Nazionale per l'Economia Circolare - SEC**, pubblicata dall'ex MITE con **D.M. 259 del 22/06/2022**, nell'ambito delle linee strategiche sull'uso efficiente delle risorse idriche, cita l'importanza della disponibilità e dell'operatività di impianti per il trattamento dei fanghi di depurazione, non solo civili, sottolineando che è necessario procedere nel rispetto della gerarchia dei rifiuti privilegiando il riciclaggio e il recupero di materia laddove possibile, senza escludere a priori il trattamento termico.

Tra le azioni previste dalla SEC rientrano:

- la creazione di **hub di gestione dei fanghi** anche a servizio di impianti di piccola-media taglia<sup>47</sup>;
- la **promozione di impianti di recupero di materia e di energia dai fanghi**, al fine di ottimizzare il recupero di sostanze/nutrienti - quali il fosforo - contribuendo altresì alla risoluzione delle criticità derivanti dalla gestione dei fanghi;
- l'adozione, di concerto con ARERA, di **misure e meccanismi incentivanti** atti a sviluppare ulteriormente e rafforzare:
  - a. *il riuso di acque reflue*;
  - b. *il contenimento dei fanghi da depurazione, tenendo in considerazione le specificità in termini infrastrutturali ed i profili di **innovatività tecnologica**.*

Tali strategie rappresentano un ulteriore motivo di urgenza per il processo di adeguamento della normativa, che deve consentire di svolgere le azioni pianificate all'interno di un contesto chiaro e ben regolamentato. In conclusione si è finalmente avviata una fase di revisione della normativa, sia a livello europeo che italiano, che sembra andare nella giusta direzione, con la volontà di giungere ad una regolamentazione che consenta di recuperare il più possibile i nutrienti ampliando il campo di applicazione, dall'utilizzo dei

fanghi in agricoltura alle altre possibili forme di gestione con recupero di materia o di energia conosciute e verificate.

In tale contesto generale si inquadra l'iniziativa di realizzare l'impianto di trattamento-recupero dei fanghi in esame che andrebbe, almeno in parte, a sopperire alle attuali carenze del sistema impiantistico regionale dedicato alla gestione dei fanghi di depurazione provenienti dal trattamento delle acque reflue urbane.

### 3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

In questo capitolo della presente relazione viene descritta la proposta progettuale dell'impianto HTC Abruzzo, illustrate nel dettaglio le sue caratteristiche innovative, schemi di processo, analisi analitiche riferite ai risultati sperimentali, potenziali utilizzi post-trattamento dei fanghi, .. etc.

#### 3.1 PROPOSTA IMPIANTISTICA - HTC ABRUZZO

Si premette che il fine vita dei fanghi provenienti da impianti di depurazione è sempre stata una sfida nella gestione delle acque reflue. Anche se le caratteristiche generali dei fanghi sono determinate dalle acque trattate e dal tipo di trattamento, generalmente possono essere caratterizzati da una frazione organica non tossica (*microrganismi, detriti organici*) nutrienti (*fosforo, potassio, azoto*) e componenti pericolosi come: microrganismi patogeni, inquinanti organici persistenti e metalli pesanti. Le opzioni per il trattamento dei fanghi includono: la stabilizzazione, l'ispessimento, la disidratazione e l'asciugatura.

L'ispessimento (*sedimentazione, flottazione*) e la disidratazione (*centrifugazione, filtrazione*), hanno lo scopo di rimuovere l'acqua fino a un contenuto solido del **15 - 25%**. I Fanghi di depurazione possono venire stabilizzati (*digestione aerobica o anaerobica*), per migliorarne la disidratazione, per ridurre il volume, gli agenti patogeni, gli odori, e per inibire, ridurre o ritardare il potenziale di putrefazione. L'obiettivo è quello di realizzare un impianto puntuale, basato sulle reali necessità del territorio in cui si insedia, per consentire una serie di ottimizzazioni nella gestione del servizio che ha un grande rilievo pubblico, di natura ambientale, energetica, economica e sociale.

La presente proposta progettuale prevede la realizzazione di un impianto di sanificazione dei fanghi di depurazione e il conseguente ottenimento di prodotti ad elevato valore aggiunto riutilizzabili sia all'interno dello stesso processo che commercializzabili all'esterno. L'impianto prevede un **trattamento HTC: Hydro-Thermal Carbonization** dei fanghi di depurazione derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane e un trattamento di concentrazione a membrana della frazione liquida ottenuta, permettendo la depurazione di una parte consistente della fase acquosa oltre che la sua completa sanificazione. La presente proposta impiantistica è caratterizzata dai seguenti punti forti:

- **integrazione di processo** (trattamento idrotermico e a membrana con successivi post trattamenti);
- **sostenibilità ambientale ed energetica.**

Dopo la sezione di trattamento a membrana, il liquido **permeato** verrà in parte ricircolato all'interno del processo ed in parte stoccato in un serbatoio di accumulo e scaricato in un corpo idrico superficiale nel rispetto della normativa vigente.

#### 3.2 SCHEMA DI PROCESSO

NON PUBBLICABILE

#### 3.3 ANALISI DEI RISULTATI SPERIMENTALI

Con la campagna sperimentale condotta dal **Prof. Alberto Gallifuoco**, presso il **Laboratorio di Ingegneria dei Bioprocessi Integrati del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi dell'Aquila**, sono risultate delle criticità riguardanti il materiale solido ottenuto dopo il trattamento di carbonizzazione idrotermica per quanto riguarda l'auspicabile utilizzo come ammendante.

Dai risultati sperimentali è risultato evidente come le sostanze inorganiche - principalmente i metalli pesanti - nelle condizioni di processo scelte dalla Ditta committente, non presentavano una mobilità tale da consentirne il trasferimento in fase liquida. Si poteva ragionevolmente affermare che i metalli pesanti in uscita dal reattore HTC restassero adsorbiti sulla fase solida, l'**Hydrochar**.


Di conseguenza, se il contenuto di metalli nel materiale alimentato fosse risultato considerevole, con molta probabilità l'hydrochar, al netto di ulteriori trattamenti, non avrebbe avuto le caratteristiche chimico-fisiche tali da poter essere considerato un ammendante ai sensi della vigente normativa (D.lgs. 75/2010 e s.m.i).

Nello specifico, nell'hydrochar, ottenuto dai fanghi forniti all'Università, l'unico inorganico in concentrazione superiore a quanto richiesto dalla normativa vigente era il rame che proprio a causa della sua pressoché completa immobilità si concentra in fase solida superando i 230 mg/kg<sub>ss</sub>.

Per questo motivo si è proceduto prima ad una attenta analisi dei dati di caratterizzazione dei fanghi di depurazione del bacino aquilano disponibili, in modo da poter prevedere eventuali criticità dell'impianto, e poi, con l'ausilio dei risultati dell'Università, si è provveduto ad implementare lo schema di processo in modo da renderlo flessibile ed idoneo ad ovviare a grandi fluttuazioni delle caratteristiche del substrato alimentato.

### 3.4 DATI DI CARATTERIZZAZIONE ESISTENTI DEI FANGHI DI DEPURAZIONE.

Di seguito si riporta in forma grafica, l'andamento della concentrazione di Rame (Cu) nel tempo all'interno dei fanghi di depurazione provinciali.



La popolazione dei dati relativi alle concentrazioni di rame presenta una media di circa 199 mg/kg<sub>ss</sub> e una deviazione standard di 104 con un valore massimo e minimo rispettivamente di 342,5 e 50,4 mg/kg<sub>ss</sub>. Data l'immobilità della sostanza, la resa in hydrochar e la relativa umidità in uscita, la quantità massima ammissibile nel fango in ingresso senza ulteriori sezioni di raffinazione, risulta essere pari a circa 140 mg/kg<sub>ss</sub>.

Dai dati di caratterizzazione a disposizione ed in nostro possesso e da una prima analisi

statistica si può concludere che il **75-85%** del materiale in ingresso risulterà fuori specifica. Per questo motivo nel capitolo successivo si descrive un'implementazione di processo capace di eliminare le eventuali criticità, caratterizzata da sostenibilità ambientale e fattibilità tecnologica.

### **3.5 IMPLEMENTAZIONE IMPIANTISTICA PROPOSTA** NON PUBBLICABILE

### **3.6 DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI PROCESSO** NON PUBBLICABILE

### **3.7 APPLICAZIONE DELL'HYDROCHAR**

Il sottoprodotto solido a valle del processo di sanificazione e della separazione solido/liquida (SSL1), L'hydrochar, le cui proprietà, legate ai parametri di processo (*tempo, temperatura, tipo di materia prima, rapporto iniziale solido/liquido, presenza di catalizzatori*), lo rendono adatto a molteplici utilizzi:

- Produzione e stoccaggio di energia (applicazione prevista dalla presente proposta);
- Ammendante del suolo;
- Adsorbente della CO<sub>2</sub> e assorbente di contaminanti da reflui acquosi;
- Materia prima per la produzione di materiali ad alto valore aggiunto per applicazioni performanti, quali compositi e biopolimeri

Come **ammendante del suolo**, l'utilizzo dell'hydrochar, permette di migliorare gli effetti legati all'impiego di fertilizzanti. Infatti, i nutrienti forniti sono assorbiti nei pori sulla superficie del materiale e vengono rilasciati lentamente nel terreno con biodisponibilità controllata.

Inoltre, l'aggiunta di hydrochar al terreno permette di aumentare la quantità di acqua trattenuta. Ciò indica che se usato come ammendante può accrescere in modo rilevante il potere assorbente del suolo verso prodotti fito-sanitari, per esempio, controllandone la percolazione nel sottosuolo.



**DiGi Engineering & Services srl**  
Via dell'Aringo n. 58 - c.a.p. 67100 L'Aquila fraz. Preturo (Aq)  
P.I. 02100230669 e-mail: digieng@servizi.it

Cell.347.1154982  
e-mail: digieng@servizi.it


COMUNE DI L'AQUILA

OGGETTO: Realizzazione Impianto Trattamento Fanghi HTC  
 COMMITTENTE: DIGI COSTRUZIONI SRL P.Iva 01776720664  
 Amm. Ing. Di Girolamo Remigio  
 LOCALITA': Zona industriale di Sassa 67100 (AQ)


Progettista Ing. Simone Di Girolamo	Progetto Architettonico Inquadramento territoriale
Direzione lavori Ing. Simone Di Girolamo	
Tavola <b>01</b>	Scala 1:Varie
Data Esecutivo Dicembre 2022	

PARERI OBBLIGATORI		RISERVATO ALL'UFFICIO	
RIPARTIZIONE INTERVENTI SUL TERRITORIO			
UFFICIO VIABILITA'		UFFICIO FOGNATURE	
N°	DEL	N°	DEL
SERVIZIO PREVENZIONE IGIENE AMB.LE (ASL)		TIMBRO CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	
N°	DEL		
AZIENDA ACQUEDOTTO			
N°	DEL		
AZIENDA GAS			
N°	DEL		


**PLANIMETRIA CATASTALE \_ Fig. 38 part.** 339, 829, 831, 849, 851, 859, 868, 871, 878, 927, 928, 929, 936, 937, 939, 940, 1008.  
scala 1:2000




**Area Lotto Intervento mq 9300.00 - distanze dai confini - scala 1:500**



**Foto Aerea**  
scala 1:5000



**ESTRATTO PRT ZONA INDUSTRIALE, ZONA A ART. 16 - scala 1:2000**



**DiGi Engineering & Services srl**  
 Via dell'Aringo n. 38 - s.p.a. 67100 L'Aquila (AQ) - P.I. 02190230869  
 C.A.B. 347.1155882  
 e-mail: [dg@diengineering.com](mailto:dg@diengineering.com)

**COMUNE DI L'AQUILA**


OGGETTO: Realizzazione Impianto Trattamento Fanghi HTC  
 COMMITTENTE: DIGI COSTRUZIONI SRL P.Iva 01776720664  
 Amm. Ing. Di Girolamo Remigio  
 LOCALITA': Zona industriale di Sassa 67100 (AQ)

Progettista: Ing. Simone Di Girolamo  
 Progetto: Architettonico  
 Pianta - prospetti - Sezioni

Disegnatore Lavori: Ing. Simone Di Girolamo  
 Tavola: 02  
 Scale: 1:200  
 Data: Esecutivo Dicembre 2022

PARERI OBBLIGATORI		RISERVATO ALL'UFFICIO	
RIPARTIZIONE INTERVENTI SUL TERRITORIO			
UFFICIO VIABILITA'		UFFICIO FOGNATURE	
N°	DEL	N°	DEL
SERVIZIO PREVENZIONE IGIENE AMB. (ASL)			
N°	DEL	TIMBRO CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	
AZIENDA ACQUEDOTTO			
N°	DEL		
AZIENDA GAS			
N°	DEL		

- delimitazione lotto, superficie totale mq 9300.00
- zone a verde tot mq 1200.00 (>930.00mq minimo richiesto)
- piantumazione perimetrale con alberi tipo cipresso
- Area Esterna pavimentata (viabilità e parcheggi) mq 5170.00
- Superficie Coperta mq 2330.00 (>20% sup lotto e <60% sup. lotto)
- Biofiltro mq 600.00
- pozzetto raccolta acque bianche



#### 4. Quadro normativo di riferimento

I fanghi di depurazione, in particolare quelli derivanti dalle acque reflue urbane che interessano il presente documento, sono classificati come **rifiuti speciali** ai sensi dell'art. 183 "Definizioni", co. 1, lett. b-sexies della Parte Quarta del D.lgs. 152/06, come da ultimo modificato dal **D.lgs. 03/09/2020, n. 116** che recita: "*b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione*".

Secondo l'**Allegato D "Elenco dei rifiuti" - "Classificazione dei rifiuti"**, alla **Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.** (di seguito: "D.lgs. 152/06"), come sostituito dall'art. 8, co. 1 del D.Lgs. 116//2020, i fanghi di depurazione riguardano sostanzialmente le seguenti **4 categorie di codici EER**:

- **02.07.05**: Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti;
- **19.08.05**: Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;
- **19.08.12**: Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 190811;
- **19.08.14**: Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813.

L'impianto in esame tratta il **codice EER 19.08.05** (*Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue urbane*), classificato come **rifiuto speciale non pericoloso** ai sensi dell'art. 183, co.1, lett. b-bis) e rappresenta ca. 85% del totale dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane.

Le diverse tipologie delle acque reflue sono definite dall'**art. 74** della Parte Terza del D.lgs. 152/06 nel modo seguente:

- "**acque reflue domestiche**": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (*comma 1, lettera g*);
- "**acque reflue industriali**": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (*comma 1, lettera h*);
- "**acque reflue urbane**": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (*comma 1, lettera i*).

L'**art. 127** (*Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue*) della Parte Terza del D.lgs. 152/06, dispone:

*"1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.*

*2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre". ... omissis".*

L'impianto "**HTC Abruzzo**" (*Hidro-Termal Carbonization*), ovvero un impianto che utilizza un processo di trattamento idro-termico dei rifiuti (*fanghi di depurazione*), ha una potenzialità complessiva massima di trattamento dei fanghi di **20.000 t/a**, ai fini delle preliminari **procedure ambientali** a cui deve sottoporsi, si inquadra ai sensi dell'art. 6, lett. d) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nell'ambito dell'**Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i., punto 7, lett. z-b)** "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non*

*pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'Allegato C lettere da R1 a R9 della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152". Pertanto, l'impianto é da sottoporre preliminarmente ad una **verifica di assoggettabilità** (VA), di competenza regionale.*

L'impianto "**HTC Abruzzo**", rappresenta una tecnologia di trattamento innovativa nell'ambito della gestione **dei rifiuti speciali non pericolosi**, in particolare, avendo una potenzialità max complessiva di trattamento dei rifiuti con **codice EER 19 08 05** (*Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane con un'umidità di ca. il 70%*), di **20.000 t/a** e capacità di trattamento **>10 t/g**, la sua procedura autorizzativa (*in relazione al presente documento adeguato alle diverse osservazioni di cui alla Conferenza di Servizi del 30/08/2022*), é di competenza regionale ed é inquadrabile nell'ambito dell'**art. 208 della Parte Quarta del D.lgs. 152/06**, ovvero sottoposto ad **Autorizzazione Unica** (AU).

Pertanto, l'impianto "**HTC Abruzzo**", in relazione alle max capacità complessive (20.000) dello stesso, non rientra tra gli impianti di cui all'Allegato VIII, punto 5 "*Gestione dei rifiuti*" della Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i., che necessitano di un'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), come inizialmente era stato ipotizzato dalla Di.Gi. Costruzioni S.r.l. (Rif. *richiesta alla RA del 20.12.2019, superata a seguito degli ulteriori approfondimenti tecnici*).

Inoltre, alle diverse tipologie degli impianti si devono applicare dei "criteri localizzativi", che sono indicati nell'apposito allegato al PRGR, in funzione dell'operazione di gestione prevalente che viene compiuta nell'ambito dello stesso. L'impianto "**HTC Abruzzo**", come impianto finalizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi di depurazione), ai fini della valutazione e verifica dei "**Criteri per la localizzazione degli impianti dei rifiuti**", come previsti dalla pianificazione regionale di settore, si colloca nel **Cap. 18.2-1**, di cui all'allegato alla **DCR n. 110/8/2018** (pag. 479), **Gruppo C (5) - Operazioni R3**, ovvero é individuabile tra gli impianti che effettuano prevalentemente operazioni di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06.

Le operazioni di recupero e smaltimento (*residuale*) dei rifiuti speciali non pericolosi da autorizzare, ai sensi degli Allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06, sono **svolte all'interno di un capannone tenuto in leggera depressione** e sono le seguenti:

- **R13** [Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)];
- **R3** [*Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)*];
- **D15** [Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)]. Si specifica che, l'operazione **D15** viene richiesta a titolo meramente cautelativo in quanto é da ritenersi esclusivamente una eventualità. Infatti l'operazione costituisce lo **smaltimento residuale** del cd. "**ritentato**", un rifiuto concentrato derivante dalle operazioni di trattamento degli effluenti idrici di processo (*max 500 t/a*) che viene stoccato nell'impianto, in apposita area/contenitori, in regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. bb), secondo le modalità di cui all'art. 185-bis, co. 2, lett.b). Tale operazione non é assoggettata, alle sopra richiamate disposizioni, ad autorizzazione.

Le indicate operazioni sono finalizzate alla produzione finale di un ammendante / fertilizzante, denominato "**hydrochar**" (ca. **3.690 t/a**), che presenta tutti i requisiti di cui al **D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75** "*Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88*", (Supplemento Ordinario alla G.U. n. 121 del 26/05/2010, Serie Generale) e s.m.i., quindi di un: "*.. materiale che si può aggiungere al suolo, per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'Allegato 2. ..*" (art. 1, co.1, lett. v). Altresì, l'ammendante prodotto sarà munito di marchio di qualità ecologica europeo per "prodotti e servizi" **Ecolabel** ai sensi della **Decisione 2006/799/CE del 24/11/2006** che ha istituito criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo (GUCE L 325/28). A tal proposito l'ARTA ha redatto ed approvato un apposito "**Manuale Tecnico Ecolabel per Ammendanti**".

Si fa presente, inoltre, che la normativa in materia di fertilizzanti (*come sono classificabili gli ammendanti compostati*) in Europa, comunque, è in corso di evoluzione, essendo stato approvato il nuovo **Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019** che stabilisce: "**Norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE**" (*Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 170/1 del 25/06/2019*), che ha modificato i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 ed abroga il vigente regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003) ed alla quale l'**hydrochar** dovrà essere conforme, ai fini degli usi consentiti.

Il principale obiettivo delle nuove regole sui fertilizzanti, entrate in vigore il **16/07/2022**, è quello di armonizzare e unificare il quadro normativo europeo in materia di concimi Ue al fine di garantire lo stesso livello di qualità e di sicurezza in tutta l'Unione europea (*libera circolazione di tutti i tipi di fertilizzanti all'interno della Ue*), condizioni di parità per tutti i produttori, un maggior controllo affinché i fertilizzanti non rappresentino un rischio per la salute umana, animale o vegetale, e per l'ambiente. Vengono, per la prima volta, disciplinati anche i concimi non prodotti da attività estrattiva o per via chimica, ma da rifiuti a matrice organica, trasformati in fertilizzanti da immettere, con il marchio Ce, sul mercato unico europeo. In tale contesto si inseriscono il compost e il digestato, che rappresentano i materiali costituenti l'Ammendante organico. Il nuovo Regolamento (UE) esprime, quindi, la volontà di **incentivare l'impiego di fertilizzanti di origine organica**, ottenuti da materiale di recupero per promuovere l'economia circolare e **favorire un processo di sostituzione dei fertilizzanti di origine inorganica tradizionali**. La valutazione di conformità dei prodotti dovrà essere effettuata da organismi notificati, in caso contrario sarà sufficiente l'autocertificazione.

Al momento, il Ministero delle Politiche agricole ha emanato il **D.M. 2 febbraio 2022** del Ministero per le Politiche Agricole «*Aggiornamento degli allegati 2 e 7 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante "Riordino e revisione delle disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88"*», pubblicato in G.U. Serie Generale n. 126 del 31/05/2022, con l'obiettivo di evitare che si creasse un vuoto normativo che potrebbe impedire la non commercializzazione di tali prodotti a seguito dell'applicazione del nuovo regolamento UE n. 2019/1009. Il decreto ministeriale non è collegato all'adeguamento del richiamato d.lgs. 75/2010 in relazione all'entrata in vigore delle nuove norme europee, bensì nasce per le specifiche esigenze operative del comparto agricolo nazionale (*utilizzo e commercializzazione di ammendanti compostati da scarti della filiera agroalimentare*).

Gli **effluenti liquidi** finali di processo (ca. **18.800 t/a**), vengono in seguito trattati *in situ* tramite l'uso di membrane semipermeabili (RO) che consentono di eliminare completamente le micro-sospensioni solide, le eventuali tracce di microrganismi, nonché i sali e la gran parte delle molecole organiche in soluzione (*Cap. 3 - v. layout di progetto*). Pertanto, gli stessi derivanti dal processo di trattamento, vengono confluiti in condizioni di sicurezza, nel corso d'acqua denominato **torrente Cavone**.

Il conferimento degli effluenti idrici avviene in coerenza con le disposizioni della **Parte Terza del D.lgs. 152/06 - Allegato 5 "Limiti di emissione degli scarichi idrici"** - "**1. Scarichi in corpi d'acqua superficiali**" e alle disposizioni regionali di riferimento [**DGR 28/12/2018, n. 1045 "Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue"** e s.m.i. (*BURA Speciale 20/03/2019, n. 47*)]. La L.R. 32/2015 di riordino delle funzioni amministrative delle province, in attuazione della L. 56/2014, ha attribuito la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in acque superficiali alla Regione.

L'impianto "**HTC Abruzzo**", a seguito delle operazioni di trattamento degli effluenti liquidi, produce anche un residuo di **ca. 500 t/a** classificabile con **codice EER 190899** (*Rifiuti non altrimenti specificati*), un rifiuto speciale non pericoloso (cd. "**retentato**"), che viene stoccato all'interno dell'impianto in regime di **deposito temporaneo** ai sensi dell'art. 185-bis, co. 2, lett.b). Ma viene richiesta anche l'autorizzazione, a mero titolo cautelativo, per l'operazione di **deposito preliminare (D15)** in apposita area. Il ritentato viene smaltito in sicurezza in impianti regolarmente autorizzati.

Le operazioni di smaltimento del codice EER 190899 (retentato), saranno sottoposte a **monitoraggio ambientale** durante la fase di esercizio dell'impianto che consentirà di avere un'adeguato quantitativo del rifiuto (**tonn**) e che sarà sottoposto ad ulteriori puntuali analisi chimico-fisiche i cui risultati saranno tempestivamente comunicati.

E' allo studio da parte dell'Azienda l'applicazione all'impianto "HTC Abruzzo" di un'ulteriore miglioria sul piano tecnologico e gestionale riferita al processo di trattamento finale degli effluenti liquidi di processo, come attualmente delineato, finalizzato ad un loro recupero nel quadro delle disposizioni e rispetto di condizioni di qualità e sicurezza. In particolare, ci si riferisce al **D.M. 12 giugno 2003, n. 185 «Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152»**. (*G.U. 23 luglio 2003, n. 169*), nonché ad altre disposizioni applicabili per il caso anche in relazione all'evoluzione in corso della normativa a livello UE.

In generale, l'attività di riutilizzo delle acque di processo limiterebbe in modo consistente il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, ridurrebbe l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorirebbe il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue, modalità d'uso molto auspicata a livello UE, anche in riferimento ai complessi scenari del **cambiamento climatico** come delineati dall'Agenda 2030 (Green Deal EU).

Infatti, a livello UE é in corso un approfondito dibattito, con un particolare focus sul **recupero di nutrienti organici quali: fosforo, azoto e potassio**. Una sfida che può essere accolta integrando le diverse soluzioni tecnologiche per proporre un approccio olistico che consenta di effettuare una transizione graduale dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane tradizionali (*Wastewater Treatment Plant - WWTP*) alle cd. bio-raffinerie per il recupero di risorse dalle acque reflue (*Water Resource Recovery Facility - WRRF*).

Per le **emissioni in atmosfera** (*Parte Quinta D.lgs. 152/06, D.lgs. 102/2022, D.lgs. 155/2010 e s.m.i., .. etc.*), e/o eventuali effetti odorigeni delle attività (*art. 272-bis del D.lgs. 152/06, D.lgs. 102/2022, Linee Guida ISPRA n. 38/2018, Linee Guida ARTA Abruzzo 2010 per impianti di compostaggio, .. etc.*), in particolare il D.lgs. 155/2010, con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 250/2012, costituisce il quadro normativo di riferimento per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente. Con **DGR n. 7/C del 13/01/2022** recante: *"Provvedimenti relativi all'aggiornamento del Piano regionale per la tutela della qualità dell'aria"* (BURA Speciale n. 124 del 31/08/2022), la regione Abruzzo ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale per la Tutela della qualità dell'aria. Per le normative in materia, sopra sintetizzate, si procederà ai sensi di legge.

Allo stesso modo saranno verificati preventivamente gli **impatti acustici** dell'impianto tenendo conto delle diverse disposizioni nazionali e regionali (*DPCM 14/11/1997, DPCM 031/03/1991, DM 16/03/1998*). Il Comune di L'Aquila, al momento, non é dotato di un Piano di classificazione acustica.

Come sopra sinteticamente illustrato e riferito al *layout di progetto* di cui al **Cap. 3** della presente relazione, di seguito si sintetizza il quadro normativo per l'impianto in esame:

#### Inquadramento normativo dell'impianto HTC ABRUZZO

IMPIANTO "HTC ABRUZZO"				NOTE
<b>CODICI EER - RIFIUTI SPECIALI</b> <i>D.lgs. 152/06 e s.m.i. - Parte Quarta - art.184, co. 3, lett. g)</i>	<b>EER 19 08 05</b> <i>"Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane" - D.lgs. 152/06 e s.m.i. - Parte Quarta - Allegato D - Rifiuti speciali non pericolosi</i>			<b>Finalità dell'impianto "HTC Abruzzo"</b> : produzione di ammendanti ai sensi del D.lgs. 75/2010 e s.m.i. - All. 2.
<b>CAPACITA' COMPLESSIVA E GIORNALIERA</b>	<b>20.000 t/a</b> <b>&gt;10 t/g</b>			
<b>PIANIFICAZIONE NAZIONALE E REGIONALE DI SETTORE</b>  <b>Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR)</b>  <b>Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)</b>	<b>Parte Quarta - D.lgs. 152/06 e s.m.i. (TUA).</b>  <b>Decreto MITE n. 257 del 24/06/2022</b> (G.U. Serie Generale n.151 del 30/06/2022)  <b>L.R. 19/12/2007, n. 45</b> "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i.	<b>DCR n. 110/8/2018 (PRGR)</b> (BURAT Speciale n. 99 del 05/10/2018). <i>"Relazione di piano", Cap. 14.7 (Fanghi di depurazione).</i>	<b>DCR n. 110/8/2018 (PRGR) - Cap. 18</b> "Criteri per la localizzazione degli impianti dei rifiuti". <b>Cap. 18.2-1. Gruppo C (Sottogruppo C5).</b>	Altre eventuali disposizioni previste, nazionali e regionali, connesse al procedimento.
<b>PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE</b>	<b>Parte Seconda D.lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 6</b> (Oggetto della disciplina), co. 6, lett.	<b>Parte Seconda D.lgs. 152/06 e s.m.i. - Allegato IV (Progetti sottoposti</b>	<b>DGR n. 119/2002 e s.m.i. - DGR n. 209/2008 e s.m.i.</b>	Nello studio preliminare di VA saranno descritti i potenziali impatti ambientali connessi

<p><b>Verifica di assoggettabilità a VIA (VA)</b></p>	<p>d).</p> <p><b>Parte Seconda D.lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 19</b> (Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA) e s.m.i.</p>	<p><i>alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano</i>, <b>Punto 7, lett. z-b)</b>. (capacità complessiva &gt;10 t/g).</p>	<p>Coerenza con le disposizioni di cui alla <b>DCR n. 110/8/2018 (PRGR) - Cap. 18</b> "Criteri per la localizzazione degli impianti dei rifiuti". <b>Cap. 18.2-1</b> "Classificazione degli impianti" - Gruppo C (Sottogruppo C5) - R3.</p>	<p>all'esercizio dell'impianto in relazione alle normative vigenti, es. <b>impatto acustico</b> (DPCM 14/11/1997, DPCM 031/03/1991, DM 16/03/1998). Per <b>eventuali impatti odorigeni</b>: - <b>D.lgs. 152/06 art. 272-bis</b>; - <b>SNPA/ISPRA Delibera 03/10/2018, n. 38</b> (Metodologie per la valutazione delle emissioni odorogene).</p>
<p><b>PROCEDURA AUTORIZZATIVA - IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - OPERAZIONI DI RECUPERO E SMALTIMENTO</b></p>	<p><b>Parte Quarta - D.lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 208</b> (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) - Operazioni da autorizzare: <b>R13 - R3 - D15</b> di cui agli Allegati C) e B).</p>	<p><b>L.R. 19/12/2007, n. 45</b> (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) e <b>s.m.i. - Art. 45</b> "Autorizzazione Unica impianti"</p>	<p><b>L.R. 19/12/2007, n. 45</b> (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) e s.m.i. - Direttive regionali applicative.</p>	<p>Altre eventuali disposizioni previste, nazionali e regionali, connesse al procedimento.</p>
<p><b>PROCEDURA AUTORIZZATIVA - EFFLUENTI IDRICI</b></p>	<p><b>Parte Terza D.lgs. 152/06 e s.m.i. - Allegato 5</b> "Limiti di emissione degli scarichi idrici" - "1. Scarichi in corpi d'acqua superficiali".</p>	<p><b>L.R. 03/11/2015, n. 36</b> (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane ..) e s.m.i.</p> <p><b>DGR n. 1045 del 28/12/2018</b> (Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue) - Modulistica.</p>	<p><b>Decreto n. 1/Reg. del 28/03/2022</b> (Regolamento per la (Disciplina delle procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e di concessioni di aree demaniali ..) - Allegato A (modulo)</p>	<p>Acque di processo depurate e conferite, previa autorizzazione dell'ente competente, in un canale pubblico presente in zona e corso d'acqua finale.</p>
<p><b>PROCEDURA AUTORIZZATIVA - SCARICHI IN ATMOSFERA</b></p>	<p><b>Parte Quinta - D.lgs. 152/06 e s.m.i.</b> (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) - Titolo I - "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività".</p> <p><b>D.lgs. 30/07/2020, n.</b></p>	<p>nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170)</p>	<p><b>DCR n. 70/6 del 05/07/2022</b> (Aggiornamento del Piano regionale per la tutela della qualità dell'aria".</p> <p><b>DGR n. 517 del 25/05/2007</b> (Decreto Legislativo n. 152 del 03.4.2006 - parte V. Riordino e</p>	<p>Altre eventuali disposizioni previste, nazionali e regionali, connesse al procedimento.</p> <p>Es. Per eventuali <b>impatti odorigeni</b>: - <b>D.lgs. 152/06 art. 272-bis</b>;</p>

	<b>102</b> (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni	<b>D.lgs. 155/2010 e s.m.i.</b> (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) - Allegato XI ( <i>polveri</i> )	<i>riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272, co. 2).</i>	- <b>SNPA/ISPRA Delibera 03/10/2018, n. 38</b> ( <i>Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene – documento di sintesi</i> ).
<b>PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER LA PRODUZIONE DI AMMENDANTI - FERTILIZZANTI</b>	<b>D.lgs. 29/04/2010, n. 75</b> e s.m.i. ( <i>Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88</i> ). <b>Allegato 2.</b>	<b>Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019</b> (G.U.C.E. L 170/1 del 25/06/2019).  <b>Decisione 2006/779/CE del 03/11/2006</b> - Marchio Ecolabel (G.U.C.E. L 325/28 del 24/11/2006).	<b>L.R. 19/12/2007, n. 45</b> "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i. - <b>art. 27</b> (Rifiuti organici) e Direttive tecniche regionali applicative.	Altre eventuali disposizioni previste, europee, nazionali, regionali, connesse al procedime
<b>PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER PIANO UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO</b>	<b>DPR 13/06/2017, n. 120</b> (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), <b>art. 1, co. 1, lett. c).</b>	<b>D.lgs. 152/06 art. 184-bis</b> (Sottoprodotto).	<b>Art. 21</b> (Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni) <b>&lt;6.000 mc.</b>  <b>DPR 28/12/2000, n. 445</b> (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47).	La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, <b>assolve la funzione del piano di utilizzo</b> di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del DPR 120/2017.

Fonte: Di.Gi. Costruzioni Srl. Dicembre 2022.

5. TABELLA RIEPILOGATIVA CRITERI LOCALIZZAZIONE

FATTORI DI TUTELA	IMPIANTI AI QUALI SI APPLICA	LIVELLO DI PRESCRIZIONE MAGNITUDO	FASE DI APPLICAZIONE	NOTE PRGR	CLASSIFICAZIONE AREA VERIFICA
<b>Aree residenziali consolidate, di completamento e di espansione (L.R. 12 Aprile 1983, n.18 e s.m.i.)</b>	Per tutte le tipologie di impianto della Tabella 18.2-1.	<b>TUTELA INTEGRALE</b>	<b>MICRO</b>	Variante al P.T.C. P. per la modifica del PRT dell'Aquila - Delibera del Consiglio Provinciale n. 2/2017 - Aree destinate ad insediamenti produttivi	COMPATIBILE
<b>Aree industriali e/o artigianali consolidate, di completamento e di espansione</b>	Per le tipologie di impianto del gruppo A di Tabella 18.2-1.	<b>TUTELA INTEGRALE E SPECIFICA</b>	<b>MICRO</b>	Unità Territoriale n. 3 di L'Aquila dell'Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP) - <b>Agglomerato Industriale di Sassa (AQ)</b> .	
<b>Cave (D.M. 16/05/89; Dlgs 152/06; Dlgs 36/03; Dlgs 117/08)</b>	Per tutte le tipologie di impianto della Tabella 18.2-1. salvo gli impianti della sottocategoria A1 e D10	<b>TUTELA INTEGRALE E SPECIFICA</b>	<b>MICRO</b>		N.A. (NON Applicabile)
<b>Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/23; D.I. 27/07/84; L.R. 6/05)</b>	Per tutte le tipologie di impianti della Tabella 18.2-1.	Penalizzante a magnitudo <b>POTENZIALMENTE ESCLUDENTE</b>	<b>MACRO</b> con verifica del livello prescrittivo escludente in fase di MICRO	Il criterio assume carattere di tutela integrale nelle aree coperte da boschi di protezione individuati dal corpo forestale dello stato ai sensi del R.D. 3267/1923 e recepite nei PRG dei comuni interessati.	COMPATIBILE

5. TABELLA RIEPILOGATIVA CRITERI LOCALIZZAZIONE

<b>Aree boscate (D.lgs 42/04 vigente art. 142 lett. g); L.R..28 del 12/04/94)</b>	Per tutte le tipologie di impianti della Tabella 18.2-1.	Penalizzante a magnitudo <b>POTENZIALMENTE ESCLUDENTE</b>	<b>MACRO</b> con verifica del livello prescrittivo escludente in fase di <b>MICRO</b>	Il vincolo assume carattere di tutela integrale nelle aree dove sia effettivamente presente il bosco	N.A.
<b>Aree di pregio agricolo (D.lgs. 228/01; L.R. 36/13 e s.m.i.)</b>	Gruppi A (salvo A1) e B della Tabella 18.2-1.	<b>TUTELA INTEGRALE SPECIFICA (Aree MIPAF)</b>	<b>MACRO</b>		N.A.
	Gruppi A1, C, D, E della Tabella 18.2-1. e per le discariche a servizio di impianti di trattamento	Penalizzante a magnitudo <b>POTENZIALMENTE ESCLUDENTE</b>	<b>MICRO</b>	Si applica per le aree agricole nell'ambito delle aree MIPAF. Il vincolo assume carattere di tutela integrale qualora sia comprovata presenza sui lotti interessati alla realizzazione di tali impianti di una o più produzioni certificate	N.A.
<b>Fasce di rispetto da infrastrutture Dlgs 285/92 e s.m.i., D.M. 1444/68, .. etc.</b>	Per tutte le tipologie di impianti della Tabella 18.2-1.	Penalizzante a magnitudo <b>POTENZIALMENTE ESCLUDENTE</b>	<b>MICRO</b>		COMPATIBILE
<b>Fasce di rispetto da infrastrutture lineari energetiche interrate e aree DPCM 08/07/03, D.M. 29/05/2008</b>	Per tutte le categorie di Tabella 18.2-1.	Penalizzante a magnitudo <b>POTENZIALMENTE ESCLUDENTE</b>	<b>MICRO</b>	Sono fatti salvi gli utilizzi autorizzati/consentiti dall'Ente gestore dell'infrastruttura	COMPATIBILE

5. TABELLA RIEPILOGATIVA CRITERI LOCALIZZAZIONE

<b>Distanza da centri e nuclei abitati</b>	Per tutte le tipologie di impianti elencate in Tabella 18.6-1	<b>TUTELA INTEGRALE SPECIFICA</b>	<b>MICRO</b>		COMPATIBILE
	Per tutte le tipologie di impianti NON elencate in Tabella 18.6-1	Penalizzante a magnitudo <b>ATTENZIONE</b>	<b>MICRO</b>	Una eventuale fascia di tutela dai centri abitati per gli impianti delle tipologie D ed E andrà determinata in modo sito specifico e in relazione alla tipologia di impianto	COMPATIBILE
<b>Distanza da funzioni sensibili</b>	Per tutte le tipologie di impianti della Tabella 18.6-2.	<b>TUTELA INTEGRALE SPECIFICA</b>	<b>MICRO</b>		COMPATIBILE
	Per tutte le tipologie di impianti NON elencate in Tabella 18.6-1	Penalizzante a magnitudo <b>ATTENZIONE</b>	<b>MICRO</b>	Gli impianti devono essere ubicati in modo da non arrecare disturbo agli obiettivi sensibili e, quindi, nel caso, devono essere previste adeguate opere di mitigazione	COMPATIBILE
<b>Distanza da case sparse</b>	Per tutte le tipologie di impianti della Tabella 18.2-1.	Penalizzante a magnitudo <b>ATTENZIONE</b>	<b>MICRO</b>	Il potenziale impatto è minimizzabile tramite l'implementazione di adeguate misure mitigative	COMPATIBILE (>600 METRI)
<b>Soggiacenza della falda</b>	Per tutte le tipologie di impianti del gruppo A (escluso il sottogruppo A1)	<b>TUTELA INTEGRALE SPECIFICA</b>	<b>MICRO</b>		COMPATIBILE

5. TABELLA RIEPILOGATIVA CRITERI LOCALIZZAZIONE

	della Tabella 18.6-2.				
<b>Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (Dlgs 152/99; D.L. 258/00; PTA - DGR 614/2010)</b>	Per tutte le tipologie di impianti della Tabella 18.2-1.	<b>TUTELA INTEGRALE</b>	<b>MICRO</b>		COMPATIBILE
<b>Aree rivierasche dei corpi idrici (PTA, DGR 614/2010)</b>	Per tutte le tipologie di impianti della Tabella 18.2-1.	<b>TUTELA INTEGRALE</b>	<b>MICRO</b>		N.A.
<b>Vulnerabilità della falda (Dlgs 152/06 - All. 7, PTA - Delibera 614/2010)</b>	Per tutte le tipologie di impianti della Tabella 18.2-1.	Penalizzante a magnitudo <b>ATTENZIONE</b>	<b>MICRO</b>	Il potenziale impatto sulla falda è minimizzabile grazie ad accorgimenti di tipo progettuale (impermeabilizzazione e delle aree di lavoro, corretta gestione delle acque di prima pioggia etc...	COMPATIBILE
<b>Tutela delle coste (L.R. 18/83 e s.m.i.)</b>	Per tutte le tipologie di impianti della Tabella 18.2-1.	<b>TUTELA INTEGRALE</b>	<b>MICRO</b>	Fascia di 10 m	N.A.
		Penalizzante a magnitudo <b>LIMITANTE</b>	<b>MACRO</b>	Nella fascia da 10 a 150 m dovrà essere valutato il progetto nel caso si trattasse di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico	N.A.
<b>Aree esondabili e di pericolosità idraulica Piano Stralcio di</b>	Per tutte le tipologie di impianti della Tabella 18.2-1.	<b>TUTELA INTEGRALE</b>	<b>MACRO</b>	Aree P3 e P4	COMPATIBILE

5. TABELLA RIEPILOGATIVA CRITERI LOCALIZZAZIONE

<b>Difesa Alluvioni (PSDA) - AdB Regione Abruzzo</b>	Per tutte le tipologie di impianti della Tabella 18.2-1.	Penalizzante a magnitudo <b>LIMITANTE</b>	<b>MACRO</b>	Aree P2; i nuovi impianti e gli ampliamenti devono essere conformi ai piani di protezione civile e sia positivamente verificato lo studio di compatibilità idraulica	COMPATIBILE
	Per tutte le tipologie di impianti della Tabella 18.2-1.	Penalizzante a magnitudo <b>ATTENZIONE</b>	<b>MACRO</b>		COMPATIBILE
<b>Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di rilievo regionale abruzzesi e del bacino interregionale del FIUME TEVERE "fenomeni gravitativi e processi erosivi" (PAI)</b>	Per tutte le tipologie di impianti della Tabella 18.2-1	<b>TUTELA INTEGRALE</b>	<b>MACRO</b>	Aree P3, P2 e Ps	COMPATIBILE
	Per tutte le tipologie di impianti della Tabella 18.2-1	Penalizzante a magnitudo <b>ATTENZIONE</b>	<b>MACRO</b>	Aree P1; i nuovi impianti sono realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità	COMPATIBILE
<b>Comuni a rischio sismico (OPCM n. 3274 del 20/3/03, DGR n. 438 del 39/03/05)</b>	Per t tutte le tipologie di impianti della Tabella 18.2-1	Penalizzante a magnitudo <b>ATTENZIONE</b>	<b>MACRO</b>	Nei comuni classificati sismici si devono rispettare le norme edilizie da applicarsi per le aree a rischio sismico	COMPATIBILE ZONA SISMICA 2
<b>Tutela della qualità dell'aria (Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria)</b>	Per t tutte le tipologie di impianti della Tabella 18.2-1	Penalizzante a magnitudo <b>ATTENZIONE</b>	<b>MACRO</b>		COMPATIBILE

5. TABELLA RIEPILOGATIVA CRITERI LOCALIZZAZIONE

<b>Aree naturali protette (Dlgs 42/04 vigente art. 142, lett. f), L. 394/91, L. 157/92; L.R. 21/06/96, n. 38)</b>	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1 a esclusione degli impianti in categoria E.	<b>TUTELA INTEGRALE SPECIFICA</b>	<b>MACRO</b>		N.A.
	Per gli impianti della categoria E in Tabella 18.2-1.	Penalizzante a magnitudo <b>POTENZIALMENTE ESCLUDENTE</b>	<b>MACRO</b>	Gli interventi in dette aree sono comunque oggetto di nulla osta da parte dell'Ente Parco	N.A.
<b>Rete Natura 2000 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica (Direttiva Habitat 32/43/CEE, Direttiva uccelli 79/409/CEE, DGR n. 4345/01, DGR n. 451 del 24/08/09)</b>	Per tutte le tipologie di impianti della Tabella 18.2-1.	<b>TUTELA INTEGRALE</b>	<b>MACRO</b>		COMPATIBILE
	Per tutte le tipologie di impianti della Tabella 18.2-1.	Penalizzante a magnitudo <b>LIMITANTE</b>	<b>MACRO</b>	Nei 2 km dal perimetro delle aree Natura 2000 il progetto dovrà effettuare le procedure di cui al DPR 357/97	COMPATIBILE
<b>Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L.1089/39, Dlgs 42/04)</b>	Per tutte le tipologie di impianti della Tabella 18.2-1.	<b>TUTELA INTEGRALE</b>	<b>MICRO</b>		COMPATIBILE
<b>Territori costieri (art. 142 co. 1 lett. a D.lgs. 42/04 e s.m.i., - LR 18/83 e s.m.i.)</b>	Per tutte le tipologie di impianti della Tabella 18.2-1.	<b>TUTELA INTEGRALE</b>	<b>MICRO</b>		N.A.
<b>Distanza dai laghi (Dlgs42/04 nel testo in vigore art. 142, co. 1, lett. b) L.R. 18/83 e s.m.i.)</b>	Per tutte le tipologie di impianti della Tabella 18.2-1.	<b>TUTELA INTEGRALE</b>	<b>MICRO</b>		COMPATIBILE
<b>Altimetria (Dlgs 42/04 nel testo in</b>	Per tutte le tipologie di	<b>TUTELA INTEGRALE</b>	<b>MICRO</b>		COMPATIBILE

5. TABELLA RIEPILOGATIVA CRITERI LOCALIZZAZIONE

<b>vigore - art. 142, co. 1 lett. d)</b>	impianti della Tabella 18.2-1.				
<b>Zone umide (Dlgs 42/04 nel testo in vigore - art. 142, co. 1, lett. i)</b>	Per tutte le tipologie di impianti della Tabella 18.2-1.	<b>TUTELA INTEGRALE</b>	<b>MICRO</b>		COMPATIBILE
<b>Zone di interesse archeologico ((Dlgs 42/04 nel testo in vigore - art. 142, co. 1, lett. m)</b>	Per tutte le tipologie di impianti della Tabella 18.2-1.	<b>TUTELA INTEGRALE</b>	<b>MICRO</b>		COMPATIBILE
<b>Distanza da corsi d'acqua (Dlgs 42/04 nel testo in vigore art. 142, co.1, lett. c)</b>	Per tutte le tipologie di impianti della Tabella 18.2-1.	Penalizzante a magnitudo <b>LIMITANTE</b>	<b>MICRO</b>	Il progetto dovrà essere sottoposto a valutazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146, co. 2 del Dlgs 42/04 e s.m.i.	COMPATIBILE
<b>Aree sottoposte a normativa d'uso paesaggistico (Piano Regionale Paesistico)</b>	Per tutte le tipologie di impianti della Tabella 18.2-1.	<b>TUTELA INTEGRALE</b> Zona A1, A2, A3 e Zona B1 in ambiti montani e costieri	<b>MACRO</b>	Piano Paesaggistico Regionale e Geoportale della Regione Abruzzo	N.A
		Penalizzante a magnitudo <b>LIMITANTE</b> Zona B1 in ambiti fluviali e Zone B2, C1 e C2 e D per ambiti montani: la fattibilità dell'opera é soggetta a studio di compatibilità.	<b>MACRO</b>		N.A
		Penalizzante a magnitudo <b>ATTENZIONE</b> Zone D per ambiti costieri e fluviali. Verificare le condizioni di fattibilità a scala comunale.	<b>MACRO</b>		L'impianto interferisce con la fascia dei <b>150 mt.</b> Di rispetto da un corso d'acqua. <b>Richiesta N.O. all'Autorità competente.</b>

5. TABELLA RIEPILOGATIVA CRITERI LOCALIZZAZIONE

<b>Dotazione di infrastrutture</b>	Per tutte le tipologie di impianti della Tabella 18.2-1.	<b>FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA</b>	<b>MICRO</b>	Pianificazione Urbanistica Comunale	COMPATIBILE
------------------------------------	--	--	--------------	-------------------------------------	-------------

## 6. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

### 6.1. M.O.P.S.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'O.P.C.M. n. 3907/2010 e s.m.i., sono stati individuati i territori comunali nei quali è risultato essere prioritario lo svolgimento degli studi di MS almeno di Livello 1, da eseguirsi con le modalità precisate dal Gruppo di Lavoro MS, (2008) – “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”, approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 13 novembre 2008 che, ai sensi dall'art. 5 comma 6 dell'O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3907, rappresentano il documento tecnico di riferimento.

La Regione Abruzzo, con la DGR n. 333 del 20.05.2011, ha recepito gli “Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica”. Con tale atto la Giunta Regionale ha inteso, altresì, recepire le metodiche ed i risultati raggiunti attraverso le indagini di MS svolte a seguito dell'evento sismico del 6 aprile 2009 ed illustrate dal Gruppo di Lavoro MS-AQ, (2010) - “Microzonazione sismica per la ricostruzione dell'area aquilana”. Regione Abruzzo – Dipartimento della Protezione Civile.

Sulla base di quanto definito negli “Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica”, le microzone sono classificate in:

MICROZONE	CARATTERISTICHE
Zone stabili	Sono le aree codificate sulla base del substrato rigido ( $V_s \geq 800$ m/sec), con pendenza $< 15^\circ$ , nelle quali non si ipotizzano effetti locali di rilievo; ossia senza effetti di modificazione del moto sismico rispetto ad un terreno rigido.
Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali <sup>5</sup>	Aree nelle quali sono attese amplificazioni del moto sismico, come effetto dell'assetto litostratigrafico e morfologico locale (superficiale e sepolto); codificate sulla base della successione litostratigrafica rappresentativa e/o sulla pendenza del rilievo (pendenze superiori ai $15^\circ$ ). Tali zone sono caratterizzate dall'affioramento di terreni di copertura o del substrato alterato o intensamente fratturato (es., $J_v > 10-15$ ) con $V_s < 800$ m/sec. Gli spessori dei terreni di copertura devono essere superiori a 3 m.
Zone suscettibili di instabilità	Aree nelle quali sono attesi effetti riconducibili a deformazioni permanenti del terreno (non sono esclusi per queste zone anche fenomeni di amplificazione del moto).

Il territorio in cui é ubicato il complesso impiantistico risulta classificato come **Zona Sismica 2**, che viene descritta, in base agli effetti risentiti nella ridefinizione del rischio sismico, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 aggiornata con Delibera della Giunta regionale Abruzzo 438 del 29.03.2003, come Zona con pericolosità sismica media, dove possono verificarsi forti terremoti, con i seguenti parametri:

- Accelerazione con probabilità di superamento del 10% in 50 anni ( $a_g$ )  $0,15 < a_g < 0,25$  g;
- Accelerazione orizzontale massimo convenzionale (norme tecniche) ( $a_g$ ) 0.25 g;

Pertanto il sito risulta idoneo con l'intervento proposto e compatibile con i criteri localizzativi del PRGR.

M.O.P.S. - PRETURO





Fig. 2 - Stralcio della Carta delle MOPS --Foglio 5, Microzonazione Sismica di Livello 1, Comune di L'Aquila - Zona Preturo, scala 1:5.000.

## 6.2. Piano Regionale Paesistico (P.R.P.)

I principali riferimenti normativi per le politiche del paesaggio sono rappresentati dalla Convenzione Europea del paesaggio e dal Codice Urbani.

La Convenzione Europea del Paesaggio del 20 ottobre 2000 (ratificata in Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14), pone la necessità di integrare il paesaggio nelle politiche di settore e di estendere l'attenzione anche ai paesaggi della vita quotidiana, i cosiddetti "paesaggi ordinari", oltre a quelli di eccezionale valore.



Versione vigente approvata dal Consiglio Regionale con atto n.141/21 del 21.03.1990  
Cartografia aggiornata anno 2004 estratta da Geoportale Cartografico Regione Abruzzo  
**VINCOLO NON PRESENTE** ○ **individuazione area di intervento** – fuori scala

Il Piano Regionale Paesistico, indica i criteri e i parametri per la valutazione dell'interesse paesistico del territorio regionale e definisce le condizioni minime di compatibilità delle modificazioni dei luoghi, in rapporto al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi. Tale Piano assegna, agli ambiti montani, costieri e fluviali individuati, precise categorie di tutela e valorizzazione in base alle peculiarità di ogni ambito, riformulando le definizioni della conservazione, integrale o parziale, della trasformabilità mirata, della trasformabilità a regime ordinario.

Per quanto riguarda le classi d'uso e le tipologie d'intervento compatibili nell'ambito delle "categorie di tutela e valorizzazione", il Piano Regionale Paesistico fa riferimento a:

- uso agricolo;
- uso forestale;
- uso pascolivo;
- uso turistico;
- uso insediativo;
- uso tecnologico;
- uso estrattivo.

La tabella che segue elenca le categorie di tutela e di valorizzazione del P.R.P.


Tab. Categorie di tutela e di valorizzazione secondo il P.R.P.

CATEGORIE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE	Condizioni di compatibilità dei luoghi in rapporto al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi
CONSERVAZIONE INTEGRALE	Complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi) finalizzate alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, dell'insediamento umano, delle risorse del territorio e dell'ambiente, nonché alla difesa ed al ripristino ambientale di quelle parti dell'area in cui sono evidenti i segni di manomissioni ed alterazioni apportate dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali; alla ricostruzione ed al mantenimento di ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero di manufatti esistenti.
CONSERVAZIONE PARZIALE	Complesso di prescrizioni le cui finalità sono identiche a quelle di cui sopra che si applicano però a parti o a elementi dell'area con la possibilità, quindi, di inserimento di livelli di trasformabilità che garantiscono comunque il permanere dei caratteri costitutivi dei beni ivi individuati la cui disciplina di conservazione deve essere in ogni caso garantita e mantenuta.
TRASFORMABILITA' MIRATA	Complesso di prescrizioni le cui finalità sono quelle di garantire che la domanda di trasformazione (legata ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dall'ambiente) applicata in ambiti critici e particolarmente vulnerabili la cui configurazione percettiva è qualificata dalla presenza di beni naturali, storico-artistici, agricoli e geologici sia subordinata a specifiche valutazioni degli effetti legati all'inserimento dell'oggetto della trasformazione (sia urbanistica che edilizia) al fine di valutarne, anche attraverso varie proposte alternative, l'idoneità e l'ammissibilità.
TRASFORMAZIONE CONDIZIONATA	Complesso di prescrizioni relative a modalità di progettazione, attuazione e gestione di interventi di trasformazione finalizzati ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dalle diverse componenti ambientali.
TRASFORMAZIONE A REGIME ORDINARIO	Norme di rinvio alla regolamentazione degli usi e delle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici ordinari (P.T., P.R.G., P.R.E.)

La superficie occupata dal complesso impiantistico ricade in area esterna al succitato vincolo, pertanto il sito risulta idoneo con l'intervento proposto e compatibile con i criteri localizzativi del PRGR di cui alla DCR n. 110/8/2018. **VINCOLO NON PRESENTE.**

### 6.3. Vincolo paesaggistico

Per la verifica si é fatto riferimento al sito del Sistema Informativo Territoriale Ambiente e Paesaggio - SITAP ([sitap.beniculturali.it](http://sitap.beniculturali.it)), che propone un webgis su cui è possibile riscontrare direttamente la presenza delle perimetrazioni di **vincolo**. Comunque, i documenti che certificano la presenza del vincolo sono solamente o le **pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale**, oppure le **tavole dei piani paesistici regionali**.



Tutela paesaggistica ex R.D. 1497/39 e L. 431/85  
Estratto Geoportale Cartografico Regione Abruzzo

**Vincolo presente Art. 142, comma 1 lettera C9 del D.Lgs 42/2004**

 **individuazione area di intervento – fuori scala**

Il fine del vincolo è quello di tutelare le aree di maggior pregio **paesaggistico**, mitigando l'inserimento di opere edilizie e di infrastrutture nei contesti interessati. Il **vincolo paesaggistico** non preclude tuttavia la possibilità di costruire e di ampliare.

Per poter intervenire su un terreno o su un immobile **sottoposto a vincolo paesaggistico**, è necessario chiedere una specifica autorizzazione che deve essere rilasciata anche dalla Regione su parere della **Soprintendenza ai Beni paesaggistici e ambientali**.

Il vincolo paesaggistico è disciplinato dal **D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche**, meglio noto come **Codice dei beni Culturali e del Paesaggio**. Le disposizioni che all'interno del Codice regolamentano il vincolo paesaggistico sono previste nello specifico **l'articolo 136 e l'articolo 142**. Il **DPR 139/2010** ha introdotto delle novità nell'ambito della richiesta dell'**autorizzazione paesaggistica**. Nello specifico, il Decreto ha dato avvio anche ad un iter semplificato e snellito sotto il profilo dei tempi per tutti quegli interventi considerati a basso impatto che ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico.

Tra le aree tutelate per legge ed aventi interesse paesaggistico di per sé, come specificato nel Codice, rientrano nell'elenco delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico tra l'altro, i **fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua** iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di **150 metri** ciascuna.



Ingrandimento vincolo


L'**iter ordinario per la richiesta di autorizzazione paesaggistica** è regolato dal D.lgs. 42/2004.

La superficie occupata dal complesso impiantistico ricade in parte (sud) nella fascia dei 150 mt dal torrente Cavone, pertanto sarà richiesta la relativa autorizzazione ordinaria. **VINCOLO PRESENTE.**

#### 6.4. Vincolo Archeologico

Il vincolo archeologico è volto a realizzare la tutela dei beni riconosciuti di interesse **archeologico**, il **vincolo** paesistico la tutela del territorio che li conserva. La tutela paesaggistica delle zone di interesse **archeologico** ha carattere e contenuto diversi rispetto al puntuale **vincolo archeologico**. Il vincolo paesaggistico ed il vincolo archeologico sono funzionali all'attuazione di un diverso tipo di tutela (TAR Toscana - Firenze - sez.I - sentenza del 25 febbraio 2021, n. 311).


La superficie occupata dal complesso impiantistico ricade in area esterna al citato vincolo, pertanto il sito risulta idoneo con l'intervento proposto e compatibile con i criteri localizzativi del PRGR. **VINCOLO NON PRESENTE.**



Estratto Geoportale Cartografico Regione Abruzzo

**VINCOLO NON PRESENTE** ● **individuazione area di intervento** – fuori scala

## 6.5. Vincolo Idrogeologico – tutela idrogeologica ex R.D. n. 3267 del 30/12/1923 e L.R. 03/2014



Estratto Geoportale Cartografico Regione Abruzzo

**VINCOLO NON PRESENTE**

 **individuazione area di intervento** – fuori scala

Il **Regio Decreto n. 3267 del 30/12/1923**, concernente: "Riordino e Riforma della Legislazione in materia di boschi e terreni montani", ha istituito vincoli idrogeologici per la tutela di pubblici interessi. Con tale decreto, venivano sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto della loro lavorazione e per la presenza di insediamenti, potevano, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità e/o turbare il regime delle acque; tra questi terreni era ricompresa buona parte del territorio regionale. Si ritiene utile evidenziare che all'epoca dell'emanazione della normativa, che pone vincoli non preclusivi della possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio. Oggetto della regolamentazione erano in particolare le attività agrosilvo pastorali.


La superficie occupata dal complesso impiantistico ricade in area esterna al citato vincolo, pertanto il sito risulta idoneo con l'intervento proposto e compatibile con i criteri localizzativi del PRGR. **VINCOLO NON PRESENTE.**

## 6.6. Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (P.A.I.), inquadrato dal legislatore come strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato, sono state individuate, con colorazioni diverse, 4 classi di pericolosità (più una a pericolosità nulla), definite nel modo seguente:

- **P3** - PERICOLOSITA' MOLTO ELEVATA: Aree interessate da dissesti in attività o riattivati stagionalmente;
- **P2** - PERICOLOSITA' ELEVATA: Aree interessate da dissesti con alta possibilità di riattivazione;
- **P1** - PERICOLOSITA' MODERATA: Aree interessate da dissesti con bassa probabilità di riattivazione;
- PERICOLOSITA' DA SCARPATE: Aree interessate da dissesti tipo scarpate;
- Aree in cui non sono stati rilevati dissesti (area bianca).


Il sito occupato dal complesso impiantistico risulta del tutto esterno alle aree perimetrate a rischio nel citato strumento.



PAI - Carta geomorfologica- Estratto Geoportale Cartografico Regione Abruzzo

**VINCOLO NON PRESENTE**


 **individuazione area di intervento** – fuori scala



PAI - Carta della pericolosità da frana - Estratto Geoportale Cartografico Regione Abruzzo

**VINCOLO NON PRESENTE**

○ **individuazione area di intervento** – fuori scala



PAI - Carta del rischio da frana - Estratto Geoportale Cartografico Regione Abruzzo

**VINCOLO NON PRESENTE**

○ **individuazione area di intervento** – fuori scala

### 6.7. Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA)

La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della Legge 18.05.1989 n.183, ha redatto il Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA), quale stralcio del Piano di Bacino, inteso come strumento d'individuazione delle aree a rischio alluvionale e, quindi, da sottoporre a misure di salvaguardia.

Una fondamentale novità della Legge 18.05.1989 n.183 è l'introduzione del **Piano di bacino idrografico** quale strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo per affrontare in una visione sistemica tutte le problematiche legate alla salvaguardia del territorio ed alla corretta gestione delle sue risorse. Nel sistema di gerarchia delineato dalla legge, Il Piano di bacino idrografico assume una posizione sovraordinata nei confronti degli altri strumenti di pianificazione di settore, ponendosi come vincolo anche rispetto alla pianificazione urbanistica.

Il PSDA è funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive) il conseguimento di un assetto fisico dell'ambito fluviale compatibile con la sicurezza idraulica, l'uso della risorsa idrica, l'uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli, industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali.

Allo scopo di individuare esclusivamente ambiti e ordini di priorità tra gli interventi di mitigazione del rischio, all'interno delle aree di pericolosità, il PSDA perimetra le aree a rischio idraulico secondo le classi definite dal D.P.C.M. del 29.09.1998. In particolare, il PSDA individua e perimetra le aree di pericolosità idraulica (attraverso la determinazione dei livelli corrispondenti a condizioni di massima piena valutati con i metodi scientifici dell'idraulica) in base a 4 distinte classi:

- **P4** - Pericolosità molto elevata:  $h_{50} > 1$  m (Tr= 50 anni) oppure  $v_{50} > 1$  m/s (Tr = 50 anni);
- **P3** - Pericolosità elevata:  $1\text{m} > h_{50} > 0.5$  m (Tr= 50 anni) oppure  $h_{100} > 1$  m (Tr = 100 anni) oppure  $v_{100} > 1$  m/s (Tr = 100 anni);
- **P2** - Pericolosità media:  $h_{100} > 0$  m (Tr = 100 anni);
- **P1** - Pericolosità moderata:  $h_{200} > 0$  m (Tr = 200 anni).




PSDA – pericolosità - Estratto Geoportale Cartografico Regione Abruzzo

**VINCOLO NON PRESENTE**



**individuazione area di intervento – fuori scala**




PSDA – rischio alluvioni - Estratto Geoportale Cartografico Regione Abruzzo

**VINCOLO NON PRESENTE**

○ **individuazione area di intervento** – fuori scala

Il sito di ubicazione dell'impianto, è **posto al di fuori delle aree soggette a rischio e**, pertanto, compatibile con l'intervento proposto. **VINCOLO NON PRESENTE**

## 6.8 Carta Tecnica Regionale (CTR) edizione 2007



○ **individuazione area di intervento** – fuori scala


## 6.9 P.R.G.



Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila - Loc. "Sassa", "Zona Polivalente - L".

 **individuazione area di intervento – fuori scala**

## 6.10 Carta Topografica IGM



### 6.11 Estratto di Mappa Catastale

NCEU L'Aquila – sez. F, Foglio n.38, part.IIe n. 339, 829, 831, 849, 851, 859, 868, 871, 929.  
(rif. Lotto n. 74 e 79 del nucleo industriale)



 **individuazione area di intervento** – fuori scala

## **7. INQUADRAMENTO AMBIENTALE e VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI**

### **7.1. Sistema atmosfera**

Le emissioni in atmosfera sono uno degli aspetti di prevalente impatto ambientale delle realtà produttive; è un aspetto ambientale ampiamente normato ed ogni azienda è tenuta ad ottenere una preventiva autorizzazione per dette emissioni.

Per inquinamento atmosferico si intende ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente, oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente (Art. 268 Parte V D.lgs 152/06).

L'impianto oggetto della presente relazione prevede esclusivamente una caldaia a gas di potenza pari a 830kw, che immetterà fumi nell'atmosfera, ma che rispetta pienamente i parametri previsti dalla normativa per le emissioni in atmosfera (D.Lgs 152/06 e s.m.i.)

#### **7.1.1. Meteorologia e clima**

Gli impatti dei cambiamenti climatici sono già evidenti in molte aree geografiche del mondo. In Europa alcuni dei cambiamenti osservati negli ultimi anni hanno fatto registrare valori climatici record; ad esempio la temperatura europea ha raggiunto il valore più elevato nel 2014, mentre si è registrata la minima estensione invernale del ghiaccio artico nel 2016.

In particolare, la regione del Mediterraneo è considerata come un'area hot spot, ovvero come un'area particolarmente sensibile ai cambiamenti climatici. Gli impatti determinati da tali cambiamenti coinvolgono importanti settori socio-economici e produttivi, quali energia, trasporti, agricoltura e turismo, nonché risorse ambientali naturali, quali aree montuose e foreste, ecosistemi e biodiversità, risorse idriche, aree costiere e marine. Sono inoltre possibili ripercussioni sulla salute dell'uomo, specialmente per le categorie più vulnerabili della popolazione. L'os

servazione delle variazioni climatiche del passato recente e in corso e la stima di quelle future costituiscono il presupposto indispensabile alla valutazione degli impatti e alla definizione delle strategie e dei piani di adattamento ai cambiamenti climatici. La ricostruzione del clima del passato, che si riferisce generalmente agli ultimi decenni, costituisce la fonte primaria di informazioni sul clima e le sue variazioni e consente di valutare se eventuali segnali climatici siano già riconoscibili sul territorio. Queste informazioni sono fornite dall'analisi di serie temporali di osservazioni meteorologiche rappresentative delle località in esame e dall'applicazione di modelli statistici per il riconoscimento e la stima delle tendenze. Particolarmente rilevante è l'analisi degli estremi climatici, che possono causare impatti consistenti sull'ambiente. La principale criticità riguardo all'analisi del clima del passato consiste nel fatto che non sempre è disponibile un insieme abbastanza

ricco e rappresentativo della regione in esame di lunghe serie temporali che rispondono a requisiti di qualità, completezza e continuità tali da garantire una stima affidabile delle variazioni climatiche nel tempo e quindi delle tendenze. La valutazione dei cambiamenti climatici futuri si basa sulle proiezioni di modelli climatici. I modelli di circolazione generale atmosfera-oceano (AOGCM), basati su leggi fisiche ben definite, sono in grado di riprodurre le caratteristiche medie del clima passato e recente, alla risoluzione orizzontale di 250-600 km e costituiscono lo strumento principale per valutare l'evoluzione del clima futuro. Questi modelli tuttavia risultano poco adatti a valutare i cambiamenti climatici su scala regionale nella quale, infatti, il clima è fortemente influenzato da fattori locali come la conformazione del territorio ed in particolare l'orografia, che sono rappresentati solo approssimativamente all'interno degli AOGCM. Inoltre le simulazioni AOGCM non includono diversi processi fisici che si verificano ad una scala più fine della risoluzione del modello. I "Regional Climate Models" (RCM) rispondono alla necessità di fornire una migliore simulazione dei fenomeni a scala regionale e locale, grazie ad una più elevata risoluzione (10-50 km) e ad una più completa rappresentazione dei processi fisici. Tali modelli, innestandosi su un modello globale da cui acquisiscono le condizioni iniziali e al contorno, producono proiezioni climatiche su una specifica area di interesse. In maniera analoga all'analisi delle variazioni climatiche passate e in corso, dagli output dei modelli è importante valutare non solo le proiezioni dei valori medi delle principali variabili climatiche, ma anche quelle dei valori estremi. Dalle molteplici proiezioni prodotte dai modelli climatici, inoltre, è possibile estrarre gli elementi di incertezza più significativi sull'evoluzione del clima futuro

### 7.1.2. Traffico

Il progetto comporterà su tale componente, degli impatti di modestissima entità, sia nella fase di cantiere che nella fase di esercizio.

L'accesso all'area industriale è garantito mediante la SS 17 direttamente collegata alle principali arterie regionali e all'Autostrada A24.

#### Fase di cantiere

Dal punto di vista della Mobilità in fase di cantiere gli impatti sono dovuti all'interferenza dell'accesso dei mezzi pesanti all'area di cantiere.

Si stima un traffico di cantiere, in riferimento al cronoprogramma:

Settimana 1	Allestimento cantiere	2 veicoli / gg
Settimana 2/ 12	Scavi	5 veicoli / gg
Settimana 13/15	Fondazioni e sottoservizi / fornitura di cls	8 veicoli / gg
Settimana 17/21	Montaggio capannone / fornitura elementi acciaio	6 veicoli / gg

Settimana 22	Pavimentazioni cls / fornitura cls	8 veicoli / gg
Settimana 23/24	Piazzali / materiale in apporto	6 veicoli / gg

Pertanto si avrà una media di circa 6 veicoli /giorno con picchi di 8 veicoli girono. Si tratta quindi di medie orarie del tutto assorbibili nelle capacità della rete locale, evitando l'interferenza con gli orari di punta.

Al fine di mitigare gli effetti negativi potenziali sul traffico si ritiene opportuno prevedere una disciplina oraria per l'entrata uscita dei mezzi pesanti di cantiere, attraverso la quale si evitile interferenze con le ore di punta, da considerarsi dalle 7.00 alle 9.00 e dalle 17.30 alle 19.30 dei giorni feriali.

Non dovranno accedere all'area mezzi pesanti, se non saltuariamente per operazioni urgenti relative alla sicurezza, nei giorni festivi e dopo le 12.00 dei giorni prefestivi.

### **Fase di esercizio**

Considerando le potenzialità massime dell'impianto, pari a 20.000 t/anno di rifiuti in ingresso, è possibile svolgere la seguente previsione relativa all'impatto sul traffico prodotto dall'attività in progetto:

#### **Rifiuti in ingresso**

Considerata la tipologia dei rifiuti previsti e la provenienza si ipotizza, indicativamente, la seguente quantificazione di traffico veicolare indotto dall'attività (calcolato su 260 giorni lavorativi/anno):

2.000 automezzi (da 10 t/cad) / anno pari a circa 8 mezzi /giorno

#### **Rifiuti e prodotti in uscita:**

A fronte di un ingresso pari a 20.000 t/anno si ipotizza un'uscita (complessiva tra rifiuti e prodotti recuperati) pari a 19.000 t/anno (ottenuti detraendo dall'ingresso un 5% pari al contenuto di acqua).

Le circa 18.800 t/anno di acqua prodotte saranno immesse nel corso superficiale di acqua denominato Torrente Cavone che si trova nelle immediate vicinanze del lotto di intervento; le circa 4.000 t/anno di Hydrochar prodotte, saranno trasportate da automezzi con una portata netta da 10 t/cad,

400 automezzi (da 10t/cad)/anno pari a circa 2 mezzi ogni 3 giorni

### **7.1.3. Qualità dell'aria (emissioni polverulente e odorigene)**

L'impianto in progetto non comporterà emissioni in atmosfera di tipo fuggitivo e/o di natura odorigena.

#### **Fase di cantiere**

In fase di cantiere, per la realizzazione delle opere civili, di urbanizzazione e per la realizzazione dell'impianto, gli impatti in atmosfera sono legati alla movimentazione dei macchinari e dei mezzi pesanti responsabili di:

- produzione e sollevamento di polveri dovute a lavorazioni di materiali e alla movimentazione;
- emissioni atmosferiche (ossidi di azoto, zolfo, monossido di carbonio, polveri, etc.) dovute ai motori dei mezzi impiegati nel cantiere (autocarri, ruspe, gru, etc.) che si spostano in entrata e in uscita e si muovono all'interno del cantiere stesso.

Sarà comunque previsto il bagnamento del manto stradale, il lavaggio quotidiano del tratto di viabilità ordinaria contigui all'ingresso/uscita dal cantiere e l'utilizzo di mezzi pesanti dotati di un sistema di copertura dei cassoni con teloni o altri materiali. In tal modo l'impatto prodotto dalla fase di cantiere potrà essere contenuto e non inciderà significativamente sulla qualità dell'aria nell'intorno prossimo al sito in oggetto.

#### **Fase di esercizio**

L'impianto di trattamento e gli stoccaggi, comprese le aree di conferimento rifiuti, saranno realizzati interamente all'interno di un capannone industriale. In sede di progettazione, infatti, particolare attenzione è stata rivolta al contenimento di eventuali emissioni e odori.

In particolare, si evidenziano i seguenti aspetti progettuali:


- tutte le operazioni di trattamento e di stoccaggio si svolgeranno al chiuso e al coperto con portoni ad impacchettamento rapido;
- i rifiuti conferiti all'impianto saranno di norma umidi e non daranno origine ad emissioni polverose diffuse in fase di scarico e movimentazione;
- il trattamento dei rifiuti non darà origine ad emissioni polverose diffuse in quanto si tratta
- di un processo ad umido;
- i materiali recuperati saranno materiali umidi e pertanto non costituiranno fonte di emissioni polverose e odori diffusi;

quindi la tipologia di trattamento e la natura dei rifiuti trattati sono tali da escludere la presenza di emissioni di carattere polverulento, rispettando così i limiti di cui al D.Lgs 155/2010 e s.m.i.

Per quanto riguarda le emissioni odorigene si stima che i valori per la concentrazione di odore saranno ampiamente compatibili ed inferiori ai limiti di legge (non essendo disponibili limiti di legge a livello nazionale, verranno assunti come limiti di riferimento quelli della Regione Lombardia (D.G.R. 15/2/2012 – n. IX/3018)


Essendo l'intervento in fase di progettazione non è possibile redigere uno studio puntuale sulle dispersioni atmosferiche delle principali sostanze connesse all'attività dell'impianto in progetto. Qualora in fase di esercizio si rendesse necessario effettuare rilevazioni specifiche in tal senso (in merito ai parametri suddetti) sarà cura della scrivente società provvedere ad eseguirle, posizionando i ricettori di rilevamento in punti di rilievo posti a differenti distanze dall'impianto (vedi sede eminflex < 100mt, officina Erre2 moto < 400mt, officina pianeta gomme <800mt)

In ogni caso, come si evince dallo schema sotto riportato, i centri abitati si trovano tutti ad un raggio superiore ai 1.000 mt, e solo i M.A.P. (moduli abitativi provvisori) sono ricompresi tra i 600 mt ed i 1.000 mt;



Ortofoto con indicazione distanze - scala 1:2000

Si riporta di seguito la Rosa dei Venti relativa alla città di L'Aquila, che mostra come la maggior parte delle correnti proviene da sud-ovest verso nord-est, disperdendo quindi quelli che potrebbero essere gli eventuali odori prodotti verso una zona prettamente agricola e senza insediamenti di alcun tipo.



## 7.2. Utilizzo dell'acqua

### Fase di cantiere

Le acque derivanti dai processi operativi di un cantiere edile sono caratterizzate da: elevato carico solido sospeso (derivante da contatto con polveri e sabbie, di granulometria variabili), elevato carico solido in soluzione (derivante dal contatto con particelle fini, argille e cemento, che dà luogo ad elevata torbidità), pH generalmente alcalino (in conseguenza del contatto con le polveri di cemento e calce, o dal lavaggio delle botti delle betoniere), presenza di additivi chimici utilizzati nella pratica edilizia (come disarmanti, ritardanti, acceleranti, ecc.).

La fase di realizzazione del capannone industriale e delle opere civili connesse con l'opera (piazzali e sottoservizi) ha una durata limitata a circa 210 gg. Durante questa fase si dovrà prevedere una regimentazione provvisoria delle acque meteoriche afferenti le aree in scavo e dovranno, inoltre, essere evitati ristagni o accumuli non impermeabilizzati onde evitare la percolazione nel suolo di acque potenzialmente inquinate.

## Fase di esercizio

L'impianto si inserirà in un contesto industriale consolidato per il quale sono stati presi tutti gli accorgimenti nei riguardi della salvaguardia del suolo e delle acque.

Così come previsto dalla D.G.R. n. 405 del 28 marzo 2022 (art. 5, punto 1.i) si provvederà in sede di V.I.A. a richiedere la concessione idraulica agli enti competenti.

La tutela qualitativa della risorsa idrica sotterranea è garantita da:

- l'impermeabilizzazione di tutti i piazzali di lavorazione;
- tutti gli stoccaggi dei rifiuti avverranno all'interno di un capannone chiuso;
- realizzazione di una rete di raccolta delle acque piovane dei piazzali che verranno convogliate all'interno di una vasca di prima pioggia posta all'interno dell'impianto ed a qui saranno pompate all'impianto di trattamento acque dell'impianto.

L'impianto è strutturato con vasche di raccolta per recuperare quanta più acqua meteorica possibile;

in particolare è previsto la raccolta e riutilizzo delle acque non contaminate delle coperture e delle acque eccedenti la prima pioggia provenienti dai piazzali esterni di pertinenza. Le acque di prima pioggia verranno raccolte e trattate (attraverso l'impianto di depurazione di cui dispone l'impianto di lavaggio) prima del loro riutilizzo nel processo di recupero dei rifiuti.

Le acque delle coperture e le acque eccedenti la prima pioggia oltre i volumi di accumulo, non contaminate, (in caso di eventi meteo intensi o di fermata dell'impianto) verranno convogliate allo scarico.

Il piazzale esterno di pertinenza dell'impianto sarà realizzato in cls con le necessarie pendenze e un sistema di caditoie e chiusini realizzati in ghisa sferoidale in classe di resistenza D400, adatte a sollecitazioni da traffico pesante.

La tutela quantitativa della risorsa idrica sotterranea è garantita dai seguenti accorgimenti:

1. L'impianto sarà dotato di una sezione di depurazione delle acque con trattamento, così da consentire il ricircolo delle acque depurate. A questa sezione saranno convogliate anche le acque meteoriche (prima pioggia) dei piazzali di pertinenza dell'impianto, che saranno depurate e riutilizzate nel lavaggio.
2. Le acque depurate in eccesso (acque di supero) saranno scaricate tramite la condotta di scarico nel corpo idrico Torrente Cavone nel rispetto della tab. 3 Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico in acque superficiali. (previa acquisizione della concessione idraulica prevista dal D.G.R. n.405 del 28 marzo 2022).

In fase di esercizio, saranno inoltre adottate alcune misure per il contenimento del rischio di inquinamento falda acquifera e corpi idrici superficiali, di seguito elencate:

- Tutte le superfici dove si effettueranno le operazioni di movimentazione, stoccaggio e trattamento dei rifiuti saranno al coperto così da evitare possibili dilavamenti dei rifiuti.

- Le superfici di movimentazione, stoccaggio e trattamento dei rifiuti saranno costituite da pavimento impermeabile ad elevata resistenza.
- Lo stoccaggio dei rifiuti sarà realizzato all'interno del capannone al chiuso, su pavimento impermeabile, provvisto di rete di drenaggio delle acque con raccolta e convogliamento delle stesse ad apposito pozzetto interno al capannone;
- La pavimentazione dell'intero capannone sarà dotata di reti di drenaggio per la raccolta di colaticci, acque di lavaggio macchinari, acque di troppo pieno, etc. che saranno raccolte nel pozzetto interno al capannone.

### 7.3. Contaminazione del suolo

#### *Inquinamento delle acque superficiali causato dal dilavamento della sede stradale*

In base alle considerazioni di cui sopra, l'impatto è classificabile come segue:

- *negativo*: l'immissione delle acque di dilavamento della sede stradale può causare l'inquinamento delle acque superficiali;
- *certo*: il transito di veicoli a motore determina inevitabilmente piccole perdite di oli ed altre sostanze che sono immesse in acque superficiali in occasione delle precipitazioni;
- *a breve termine*: gli effetti negativi conseguenti all'inquinamento delle acque superficiali sono riscontrabili immediatamente;
- *reversibile*: grazie alle proprie capacità di autodepurazione i corpi idrici superficiali sono in grado di recuperare le condizioni qualitative originarie dopo un certo lasso di tempo, soprattutto alla luce delle basse concentrazioni degli inquinanti in ingresso;
- *non strategico*: non si ritiene che le concentrazioni di inquinanti siano tali da comportare un incremento significativo del carico inquinante in ingresso nei corpi d'acqua ricettori; occorre comunque garantire l'adozione di misure finalizzate ad evitare fenomeni di inquinamento indesiderati.

#### *Inquinamento delle acque sotterranee causato dal dilavamento della sede stradale*

Nel caso in esame, la criticità dell'impatto assume un livello non rilevante in relazione alla localizzazione del tracciato di progetto, che interessa una zona poco vulnerabile all'inquinamento.

L'impatto è classificabile come segue:

- *negativo*: l'immissione delle acque di dilavamento della sede stradale può causare l'inquinamento delle acque sotterranee;
- *certo*: il transito di veicoli a motore determina inevitabilmente piccole perdite di oli ed altre sostanze che sono immesse in acque sotterranee in occasione delle

precipitazioni;

- *a lungo termine*: gli effetti del fenomeno di inquinamento, in relazione alla bassa velocità di scorrimento delle acque sotterranee, possono essere percepiti anche molto tempo dopo che il fenomeno è accaduto;
- *reversibile*: grazie alle proprie capacità autodepurazione le acque sotterranee sono in grado di recuperare le condizioni qualitative originarie dopo un certo lasso di tempo, soprattutto alla luce delle basse concentrazioni degli inquinanti in ingresso;
- *non strategico*: non si ritiene che le concentrazioni di inquinanti siano tali da comportare un incremento significativo del carico inquinante in ingresso nelle acque sotterranee; inoltre, l'area interessata dagli eventuali sversamenti provenienti dal cantiere appartiene alla classe di vulnerabilità all'inquinamento definita "poco vulnerabile"; si ritiene quindi non necessario dotare l'infrastruttura delle misure tecniche necessarie per evitare fenomeni di inquinamento indesiderati.

#### *Sversamenti accidentali in acque superficiali*

In fase di esercizio possono verificarsi sversamenti accidentali di liquidi inquinanti dovuti a possibili incidenti sulla nuova viabilità; questi sversamenti possono essere recapitati direttamente in acque superficiali oppure possono riversarsi sul suolo e raggiungere le acque superficiali solo successivamente.

L'impatto è classificabile come segue:

- *negativo*: lo sversamento accidentale di sostanze inquinanti può comportare un peggioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici ricettori;
- *possibile*: gli sversamenti accidentali di liquidi inquinanti sono correlati alla possibilità di un evento incidentale, ma ciò potrebbe anche non accadere;
- *a breve termine*: nel caso in cui si verifichi un inquinamento gli effetti negativi sulla qualità del corpo idrico ricettore si riscontrano immediatamente;
- *reversibile*: i corsi d'acqua presentano una notevole capacità naturale di diluizione e di recupero delle condizioni iniziali;
- *non strategico*: il nuovo tratto stradale non interessa corsi d'acqua, essendo canali di scolo, sono asciutti per la maggior parte dell'anno.

#### *Sversamenti accidentali in acque sotterranee*

Gli sversamenti accidentali di liquidi inquinanti dovuti a possibili incidenti sulla nuova viabilità possono, anziché raggiungere le acque superficiali, percolare in profondità nelle acque sotterranee.

Come già ricordato precedentemente, l'area di intervento appartiene alla classe di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento definita "*poco vulnerabile*".

In base alle considerazioni svolte l'impatto è classificabile come segue:

- *negativo*: lo sversamento accidentale di sostanze inquinanti può comportare un peggioramento dello stato qualitativo delle acque di falda;
- *possibile*: gli sversamenti accidentali di liquidi inquinanti sono correlati alla possibilità di un evento incidentale, ma ciò potrebbe anche non accadere;
- *a lungo termine*: gli effetti del fenomeno di inquinamento, in relazione alla bassa velocità di scorrimento delle acque sotterranee, possono essere percepiti anche molto tempo dopo che il fenomeno è accaduto;
- *reversibile*: in genere le quantità sversate sono presumibilmente limitate e per questo soggette al processo di degradazione; in caso poi di sversamento di sostanze estremamente pericolose per l'ambiente, a seguito di incidente, è possibile intervenire con la rimozione meccanica del terreno inquinato prima che raggiunga la falda, dato che sono protette da uno spesso strato di terreni poco permeabili;
- *non strategico*: gli acquiferi presenti nell'area interessata dagli eventuali sversamenti provenienti dal tracciato stradale sono poco vulnerabili all'inquinamento.

#### **7.4. Flora e Vegetazione, Fauna, Ecosistemi**

##### **FASE DI CANTIERE**

##### *Distruzione di elementi vegetazionali preesistenti*

In fase di cantiere gli impatti devono essere intesi come asportazione della coltre di suolo superficiale e taglio della vegetazione nei tratti interessati dall'intervento, con conseguente eliminazione diretta di elementi ambientali preesistenti.

A livello di area vasta il progetto si colloca in una zona caratterizzata da un elevato grado di antropizzazione con un territorio destinato principalmente ad attività produttive, ma è presente anche un aspetto prettamente agricolo.

E' possibile affermare che queste zone hanno nel complesso uno scarso pregio naturalistico, poiché sono continuamente modificate dall'intervento dell'uomo e necessitano di continui apporti energetici esterni (concimazione chimica, lavorazioni meccaniche, ecc.).

Per quanto riguarda gli elementi di naturalità residua presenti nell'area, in base ai sopralluoghi condotti in situ ed ai rilievi floristici disponibili per la zona di studio è possibile affermare che non sono presenti elementi vegetazionali e floristici di pregio.

Le aree incolte presenti nell'areale di studio sono caratterizzate dalla presenza di specie erbacee e pioniere che tendono a costituire il primo stadio di un dinamismo ricostitutivo della copertura vegetazionale preesistente, evolvendosi naturalmente verso boscaglie arbustive.

Nel complesso è possibile concludere che gli interventi progettuali non comporteranno impatti significativi sugli elementi vegetazionali che caratterizzano l'intorno del tracciato

stradale in esame.

In base alle considerazioni svolte l'impatto può essere considerato:

- *negativo*: la realizzazione dell'intervento comporta l'introduzione di fattori di disturbo a carico degli elementi vegetazionali preesistenti;
- *certo*: la realizzazione dell'intervento comporta l'eliminazione di elementi vegetazionali presenti (esemplari arborei-arbustivi singoli intercettati dal tracciato stradale);
- *a breve termine*: gli effetti di disturbo generati dall'intervento sono riscontrabili immediatamente;
- *irreversibile*: l'interessamento di singoli esemplari vegetazionali comporta la loro definitiva eliminazione;
- *non strategico*: nessun elemento vegetazionale di particolare pregio sarà interessato dalle attività di cantiere; occorrerà comunque porre particolare attenzione durante la realizzazione del tratto stradale in affiancamento ai filari privati con funzioni ornamentali.

#### *Elementi di disturbo per la fauna*

In fase di cantiere l'impatto predominante sulla fauna è determinato dal disturbo indotto negli ecosistemi terrestri dalle lavorazioni necessarie per la realizzazione dell'immobile (produzione di polveri e rumori causata dall'attività delle macchine operatrici e dal transito di mezzi pesanti).

Nelle aree limitrofe sono già presenti elementi di disturbo antropico (attività produttive industriali e agricole, viabilità sulla statale), tali da far supporre che le specie animali più sensibili rifuggano questa porzione di territorio e che quelle presenti nell'area siano generalmente specie molto confidenti. Infatti, come evidenziato nel Quadro di Riferimento Ambientale, pochi mammiferi abitano stabilmente le zone agricole, utilizzando soprattutto il margine dei campi: il riccio (*Erinaceus europaeus*), la talpa (*Talpa europaea*), la lepre (*Lepus aeropaeus*); molto numerosi sono invece gli uccelli che frequentano saltuariamente le aree coltivate nei diversi periodi dell'anno, principalmente per l'approvvigionamento di cibo.

L'impatto può essere classificato come segue:

- *negativo*: la realizzazione dell'intervento comporta l'introduzione di fattori di disturbo a carico degli agroecosistemi esistenti;
- *certo*: la realizzazione dell'intervento comporta l'incremento delle presenze antropiche e l'insorgenza di disturbi indotti da rumore e da traffico tali da recare disturbo alla fauna che frequenta le zone interessate dal tracciato;
- *a breve termine*: gli effetti di disturbo generati dall'intervento sono riscontrabili immediatamente;

- *reversibile*: cessata la sorgente di disturbo cessano anche gli impatti indotti dalla fase dicantiera;
- *non strategico*: il progetto interessa aree agricole antropizzate ed industrializzate, frequentate da un numero relativamente limitato di specie confidenti.

#### FASE DI ESERCIZIO

##### *Introduzione di elementi di disturbo a carico degli ecosistemi e degli agroecosistemi esistenti*

Gli impatti devono essere intesi come lieve aumento di traffico sulla nuova viabilità con conseguente ricaduta di polveri ed emissioni gassose sulla vegetazione adiacente alla strada.

Come già evidenziato nei paragrafi precedenti la zona di intervento è caratterizzata da insediamenti produttivi e dalla presenza di zone agricole alternate ad elementi del reticolo idrografico minore, con presenza di elementi vegetazionali residuali; tali zone agricole sono fortemente antropizzate e prive di elementi di pregio.

L'impatto può essere classificato come segue:

- *negativo*: la realizzazione dell'intervento comporta l'introduzione di fattori di disturbo a carico degli agroecosistemi esistenti;
- *certo*: la realizzazione dell'intervento comporta inevitabilmente l'eliminazione di vegetazione preesistente e l'insorgenza di disturbi indotti da rumore e da traffico veicolare;
- *a breve termine*: gli effetti di disturbo generati dall'intervento sono riscontrabili immediatamente;
- *irreversibile*: l'intervento è progettato per permanere nel tempo;
- *non strategico*: il progetto interessa aree agricole antropizzate ed industrializzate, frequentate da un numero relativamente limitato di specie confidenti.

##### *Realizzazione di siepi e filari con funzioni paesaggistiche ed ambientali*

Il progetto di sistemazione finale prevede il potenziamento della vegetazione arbustiva nelle aree intercluse, nello specifico si prevede la piantumazione di alberi appartenenti alla specie dei Cipressi, caratterizzati da una crescita rapida e da chiome fitte che permettono un'ottima schermatura a livello visivo e di rumore.

In base alle considerazioni svolte l'impatto può essere classificato come segue:

- *positivo*: la messa a dimora delle formazioni citate consente di diversificare la vegetazione e di realizzare microhabitat di rifugio e alimentazione per le specie faunistiche che frequentano l'area, oltre a migliorare l'inserimento paesaggistico dell'area stessa;
- *certo*: la piantumazione di siepi ed alberature comporta sicuramente l'insorgenza di effetti positivi sull'ecosistema locale;
- *a breve termine*: gli effetti positivi conseguenti agli interventi di piantumazione sono riscontrabili immediatamente;
- *irreversibile*: gli interventi di riqualificazione ambientale sono progettati per permanere nel tempo;
- *non strategico*: la messa a dimora di vegetazione arbustiva consentirà di potenziare a scala comunale il patrimonio boschivo, favorendo la connessione di corridoi ecologici attualmente frammentati; l'effetto non è strategico perché le superfici interessate sono limitate.

## 7.5. Paesaggio

Per quanto riguarda i potenziali impatti su questa componente, in fase di cantiere sono del tutto trascurabili, in quanto assolutamente circoscritti e limitati nel tempo.

In generale, le opere di progetto non comporteranno una sostanziale trasformazione dal punto di vista paesaggistico, considerando sia gli aspetti percettivo-simbolici, sia la compatibilità delle opere di progetto con gli obiettivi di tutela e con gli edifici già esistenti. Si provvederà comunque a minimizzare gli impatti visivi attraverso barriere vegetali e piantumazioni autoctone

Per quanto riguarda l'impatto percettivo si può quindi considerare l'intervento del tutto trascurabile in quanto inserito in un complesso tecnologico esistente.

Le trasformazioni di progetto si possono considerare pertanto a basso impatto visivo.

### FASE DI CANTIERE

#### *Intrusione visuale*

Nella fase di cantiere gli impatti per la componente ambientale considerata sono sostanzialmente identificabili in termini di occupazione del territorio da parte del cantiere e delle opere ad esso funzionali (uffici, baracche, aree di deposito, ecc.), con conseguenti effetti sull'integrità fisica del paesaggio, (intrusione visuale a carico del territorio interessato). Per intrusione visuale si intende l'impatto generato dalla cantierizzazione dell'opera sulle valenze estetiche del paesaggio, ed è definibile principalmente in termini soggettivi.

La valutazione del livello di intrusione visuale deve comunque far riferimento ad una analisi paesaggistica del territorio che ne evidenzi gli elementi di sensibilità in modo il più possibile oggettivo (emergenze storico-archeologiche, monumenti naturali, boschi, panorami caratterizzati da particolare amenità, ecc.), descrivendo i probabili effetti dovuti alla

realizzazione dell'opera in progetto.

Si evidenzia peraltro che la localizzazione delle aree di cantiere si limiterà sostanzialmente alle aree di progetto.

L'impatto può essere classificato come segue:

- *negativo*: la realizzazione delle infrastrutture di cantiere comporta un'alterazione dell'integrità fisica del paesaggio locale;
- *certo*: la cantierizzazione dell'opera comporta sicuramente l'inserimento nel paesaggio di elementi di disturbo;
- *a breve termine*: gli effetti negativi conseguenti alla cantierizzazione dell'opera sono riscontrabili immediatamente;
- *reversibile*: al termine della fase di cantiere le baracche, le aree di deposito e tutte le strutture funzionali alla realizzazione degli interventi di progetto saranno rimosse;
- *non strategico*: le aree di cantiere si limiteranno solamente alle aree lungo il tracciato di progetto;

#### **FASE DI ESERCIZIO**

Per quanto riguarda i potenziali impatti su questa componente, in fase di esercizio sono del tutto trascurabili.

In generale, le opere di progetto non comporteranno una sostanziale trasformazione dal punto di vista paesaggistico, considerando sia gli aspetti percettivo-simbolici, sia la compatibilità delle opere di progetto con gli obiettivi di tutela e con gli edifici già esistenti. Si provvederà comunque a minimizzare gli impatti visivi attraverso barriere vegetali e piantumazioni autoctone

Per quanto riguarda l'impatto percettivo si può quindi considerare l'intervento del tutto trascurabile in quanto inserito in un complesso tecnologico esistente.

Le trasformazioni di progetto si possono considerare pertanto a basso impatto visivo.

### **7.6. Clima Acustico (rumore e vibrazioni)**

#### **Fase di cantiere**

L'analisi dell'interazione tra l'opera e l'ambiente in fase di cantiere viene condotta analizzando le ripercussioni su questo aspetto ambientale in termini di quantità (il livello di superamento dei limiti normativi eventualmente riscontrato rispetto alla situazione ante-operam), di severità (la frequenza e la durata degli eventuali impatti e la loro possibile irreversibilità) e di sensibilità (in termini di presenza di ricettori). In termini di severità, l'impatto atteso si estenderà per la durata di esecuzione delle opere, comprese le interferenze e le sovrapposizioni spazio-temporali delle attività, e sarà, quindi, limitato nel tempo. Vista la tipologia e le dimensioni delle opere, gli effetti a carico dell'inquinamento acustico durante la fase di cantiere, pur di carattere temporaneo e localizzato, sono da ritenersi piuttosto modesti.

In fase di cantiere, le sorgenti principali di rumore risultano essere principalmente i macchinari utilizzati nelle lavorazioni (elettromeccaniche) ed il traffico dei mezzi pesanti. Durante le fasi di realizzazione, saranno quindi adottate tutte le misure tipiche di una gestione oculata del cantiere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Scelta delle macchine, delle attrezzature e miglioramenti prestazioni:

- selezione di macchine ed attrezzature omologate in conformità alle direttive della Comunità Europea e ai successivi recepimenti nazionali;
- impiego di macchine movimento terra ed operatrici gommate piuttosto che cingolate;
- installazione, se già non previsti dal costruttore e in particolare sulle macchine di una certa potenza, di silenziatori sugli scarichi;
- utilizzo di impianti fissi schermati;
- utilizzo di gruppi elettrogeni e compressori di recente fabbricazione insonorizzati.

Manutenzione dei mezzi e delle attrezzature:

- eliminazione degli attriti attraverso operazioni di lubrificazione;
- sostituzione dei pezzi usurati e che lasciano giochi;
- controllo e serraggio delle giunzioni;
- bilanciatura delle parti rotanti delle apparecchiature per evitare vibrazioni eccessive;
- verifica della tenuta dei pannelli di chiusura dei motori;
- svolgimento di manutenzione alle sedi stradali interne alle aree di cantiere e sulle piste esterne, mantenendo la superficie stradale livellata per evitare la formazione di buche.

Modalità operazionali e predisposizione del cantiere:

- orientamento degli impianti che hanno una emissione direzionale in posizione di minima interferenza;
- localizzazione degli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai ricettori critici o dalle aree più densamente abitate;
- utilizzazione di basamenti antivibranti per limitare la trasmissione di vibrazioni al piano di calpestio;
- imposizione di direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi (evitare di far cadere da altezze eccessive i materiali o di trascinarli quando possono essere sollevati...);
- divieto di uso scorretto degli avvisatori acustici, sostituendoli quando possibile con avvisatori luminosi.

### **Fase di esercizio**

Studio di impatto acustico in sede di V.I.A.

Il progetto dei macchinari che costituiscono l'impianto sarà eseguito in modo da contenere i rumori e rispettare la normativa di riferimento vigente.

Sono inoltre previsti i seguenti accorgimenti:

- i macchinari utilizzati per la movimentazione dei rifiuti e dei materiali recuperati saranno dotati di silenziatori ad elevata efficienza;
- tutte le operazioni di trattamento si svolgeranno all'interno del capannone, adeguatamente isolato dall'esterno con tamponamenti e portoni.

Gli impianti saranno progettati e realizzati utilizzando la tecnologia adatta a contenere il rumore immesso nell'ambiente circostante, conformemente alla vigente normativa (in linea di principio in riferimento alla Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" recentemente modificata dal D. Lgs 42/2017 tenendo conto che la rumorosità industriale è condizionata dal contesto in cui viene realizzata)

## **7.7. Radiazioni**

### **Fase di Cantiere e di esercizio**

Durante la fase di cantiere e di esercizio non sono previsti impatti sulla componente.

Per l'esercizio delle macchine elettriche di cui dispone l'impianto è sufficiente una potenza elettrica complessiva installata di ca. 250 kW. Per l'alimentazione dell'impianto verrà allestita una linea a MT con cabina di trasformazione MT/BT da realizzare presso l'area di impianto. Il punto di consegna della MT verrà realizzato all'interno dell'area di proprietà.

## **7.8. Utilizzo risorse naturali**

L'intervento si pone come obiettivo la massimizzazione del recupero di materia dallo smaltimento dei fanghi di depurazione civili.

La soluzione impiantistica permette di ridurre l'impatto economico ed ambientale derivante dallo smaltimento dei fanghi di depurazione civili inserendosi perfettamente all'interno dello scenario del ciclo idrico integrato, rendendo possibile sia l'applicabilità del solido ottenuto come ammendante di qualità sia il riutilizzo del concentrato di elementi fertilizzanti estratti attraverso il trattamento a membrana.

Questi obiettivi rientrano nell'ambito di un'ottica di "sviluppo sostenibile" e di "economia circolare".

## **7.9. Aspetti socio-economici**

Per quanto riguarda gli impatti esercitati sul sistema socio-economico dell'area, è da ritenere certamente positivo il contributo fornito in termini occupazionali nelle diverse fasi di vita dell'impianto. In fase di realizzazione è atteso un effetto positivo, seppur minimo, sull'assetto socio-economico dell'area, in quanto per la realizzazione delle opere di adeguamento e completamento è previsto un iniziale investimento economico, con impiego diretto di personale legato all'attività di cantiere. Anche nella fase di esercizio dell'opera gli effetti su questa componente ambientale sono da ritenere senza dubbio

positivi: infatti, considerando le esigenze operative dell'impianto nella nuova configurazione, presso cui si stima che saranno direttamente impegnate non meno di 10 unità lavorative, nonché l'indotto generato dall'esercizio dell'attività, risulta evidente che la fase di gestione dell'insediamento comporti un impatto positivo sulla componente esaminata.

## **7.10. ULTERIORI IMPATTI PER IL BENESSERE DELL'UOMO E RISCHI D'INCIDENTE**

Gli impatti per l'uomo attesi sia in fase di esercizio che in fase di cantiere sono in gran parte riconducibili ad aspetti che sono già stati trattati per le componenti ambientali "atmosfera e clima", "rumore e vibrazioni", "acque superficiali e sotterranee".

Ciò premesso, di seguito è sviluppata un'ulteriore analisi degli impatti riguardanti il benessere dell'uomo che non sono già stati affrontati precedentemente.

### **FASE DI CANTIERE**

#### *Ritrovamento ordigni bellici sepolti*

Un impatto che deve essere considerato riguarda la possibilità che durante le operazioni di realizzazione dello scavo siano reperiti ordigni bellici sepolti, con potenziale rischio per le maestranze e per i residenti nei pressi del tracciato. La strategicità dell'impatto è definita in funzione dell'entità del rischio connesso ad esplosioni impreviste ed incontrollate, nonché dalla necessità d'effettuare le opportune operazioni di bonifica. In base alle considerazioni svolte l'impatto può essere classificato come segue:

- negativo: il rischio di esplosione di ordigni bellici rappresenta un potenziale rischio per la salute dei lavoratori e dei residenti nei pressi del tracciato;
- possibile: ad oggi non è stata localizzata la presenza di ordigni in corrispondenza delle aree di progetto; l'evento deve quindi essere considerato puramente ipotetico;
- a breve termine: gli effetti conseguenti al verificarsi di un evento accidentale sono riscontrabili immediatamente;
- reversibile: il rischio legato al possibile ritrovamento di ordigni bellici sepolti cessa al termine delle attività di cantiere;
- strategico: è sempre necessario garantire la massima sicurezza del luogo di lavoro.

#### *Produzione di rifiuti*

La cantierizzazione comporta la produzione dei seguenti materiali:

- terre e rocce da scavo: materiali di risulta dallo scavo della platea di fondazione;

In questa fase non è possibile valutare in modo attendibile la quantità e la tipologia di rifiuti e materiali prodotti nel cantiere; in via cautelativa l'impatto può essere ritenuto non significativo.

Nell'area di progetto non sono segnalati siti da bonificare per inquinamento da attività produttive e da attività di discarica non controllata. In base alle considerazioni svolte l'impatto può essere classificato come segue:

- negativo: se non correttamente gestiti, i rifiuti prodotti in fase di cantiere possono comportare l'insorgenza di effetti negativi su diverse componenti ambientali (atmosfera, acque superficiali e sotterranee, suolo e sottosuolo) e di conseguenza sulla salute umana;
- certo: l'apertura del cantiere e la realizzazione dell'opera comporta la produzione di materiali di risulta classificabili o come rifiuti o come terre e rocce da scavo, anche se in questa fase non è possibile determinarne con certezza quantità e tipologia (l'impatto fornito precedentemente è del tutto indicativo);
- a breve termine: gli effetti conseguenti alla produzione di rifiuti durante la fase di cantierizzazione dell'opera sono riscontrabili immediatamente;
- irreversibile: se non adeguatamente smaltiti i rifiuti prodotti tendono a permanere nell'ambiente;
- strategico: l'impatto è considerato significativo in via cautelativa; si evidenzia comunque che nell'area di progetto non sono segnalati siti da bonificare.

#### *Rischio di incidenti per i lavoratori impiegati nel cantiere e per soggetti esterni*

I lavori in progetto riguardano prevalentemente attività di movimentazione terra e realizzazione strutture in c.a e parti impiantistiche. I rischi specifici sono collegati in particolar modo all'utilizzo di macchine operatrici di grandi dimensioni in collaborazione con l'uomo.

I principali rischi generati dalle lavorazioni effettuate all'interno del cantiere sono dovuti a:

- movimento materiali;
- inquinamento acustico;
- scavi;
- rischi di incendio;
- sorvolo carichi sospesi su aree esterne al cantiere con conseguente caduta di materiali dall'alto;
- incidenti stradali a causa dell'uscita di automezzi dal cantiere sulla pubblica via;
- inquinamento atmosferico.

L'impatto considerato può essere classificato come segue:

- negativo: il rischio di incidenti è un elemento di impatto negativo;
- possibile: l'insorgenza dell'impatto è connesso al verificarsi di eventi accidentali;
- a breve termine: gli effetti conseguenti al verificarsi di un evento accidentale sono riscontrabili immediatamente;
- reversibile: il rischio di incidenti cessa al termine delle attività di cantiere;
- strategico: è sempre necessario garantire la massima sicurezza del luogo di lavoro.

## **FASE DI ESERCIZIO**

### *Rischio di incidenti sulla nuova viabilità*

In fase di esercizio un aspetto che deve essere preso in considerazione riguarda il rischio d'incidenti nell'area interessata dal fabbricato. Per gli scopi del presente lavoro l'impatto può essere definito "non strategico" in relazione al fatto che il immobile non introduce elementi di rischio presso elementi sensibili (per es. attraversamento di centri abitati), in quanto si sviluppa in un contesto prevalentemente industriale.

D'altra parte è evidente che il possibile incremento del rischio di incidenti sui tratti di nuova viabilità è parzialmente riconducibile ad aspetti che non sono controllabili o mitigabili, né in fase progettuale né in fase di studio di impatto (in primo luogo il rispetto delle norme del codice della strada da parte degli utenti).

### *Rischio sismico*

In fase di esercizio è necessario considerare il rischio sismico a cui sono esposte le edificazioni in progetto. L'impatto può essere classificato come segue:

- negativo: in caso di evento sismico esiste un rischio per l'incolumità delle persone e per il danneggiamento delle infrastrutture edificate;
- possibile: il verificarsi dell'impatto è connesso al manifestarsi di eventi sismici di una certa entità;
- a lungo termine: il potenziale rischio non si evidenzia immediatamente con la realizzazione dei manufatti, ma può concretizzarsi solo in presenza di un evento sismico;
- irreversibile: l'opera in progetto si pone obiettivi di massima durata e funzionalità del tempo;
- strategico: la funzione dell'arteria è quella di essere operativa anche in caso di shock sismico; non sono tuttavia presenti opere d'arte (ponti, viadotti, ecc.), ma il rischio sismico è concreto in relazione a fenomeni di densificazione o liquefazione del terreno di fondazione

## 8. MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI

Il processo proposto verrà attuato con un accurato controllo delle operazioni, in modo da evitare l'insorgenza di problemi di carattere ambientale ed igienico-sanitario, nonché rischi legati alla sicurezza degli operatori.

Le opere previste non determineranno sottrazione di habitat prioritari, né hanno la capacità di compromettere paesaggisticamente le aree interessate ma comunque verranno proposte una serie di misure atte a preservare le varie matrici ambientali.

Per quanto riguarda la componente aria, la consapevolezza di possibili aspetti critici, ha portato l'azienda a prevedere una sezione di impianto atta a mitigare i potenziali impatti sull'ambiente esterno (SCRUBBER + BIOFILTRO) (figura 9).




Figura 9. Sezione di trattamento degli off-gas

Una volta arrivati alla stazione di sanificazione, i materiali organici dovranno essere movimentati e manipolati (es. umidificati, omogeneizzati, ecc.) al fine di ottenere il substrato di partenza ottimale per il processo idrotermico.

Queste operazioni preliminari rappresentano una fase molto delicata rispetto alla possibile emissione di odori. Ecco perché questa sezione del processo è confinata in strutture chiuse, la cui aria interna verrà trattata prima del rilascio all'esterno (corrente 18 – emissione puntuale) al fine di renderla conforme alla parte quinta del testo unico ambientale.

Un interessante sviluppo futuro di cui l'azienda studierà la fattibilità, è l'utilizzo degli off-gas di particolari sezioni di impianto come comburente nella sezione di combustione dell'hydrochar.

I metodi scelti per il controllo delle eventuali emissioni odorigene dipendenti dalla sorgente degli odori, dal grado di abbattimento richiesto e dalle caratteristiche dei composti responsabili delle emissioni maleodoranti stesse verranno discussi e dettagliati sia nell'ambito dello studio di impatto ambientale sia nel progetto definitivo che si presenterà nelle fasi successive del percorso autorizzativo, tenendo conto di linee guida e normative vigenti a livello regionale, nazionale ed europeo.

Per quanto riguarda la componente acqua, Verranno attuati anche sistemi per la riduzione dell'utilizzo della risorsa attraverso:

-il riciclo della fase liquida concentrata (corrente 12)

-l'esecuzione di controlli giornalieri all'interno del sistema di gestione degli effluenti

-la presenza di un sistema di controllo e di allarme da remoto in maniera da segnalare eventuali superamenti di parametri dell'effluente ed intervenire repentinamente con delle modifiche di processo secondo quanto previsto in un opportuno Piano di Gestione

L'azienda non trascurerà altresì le possibili sorgenti di rumore.

Al fine di mitigare gli impatti derivanti dalle emissioni sonore, così come detto riguardo la qualità dell'aria, saranno rispettate tutte le norme vigenti in materia relative ai livelli di emissione nonché ai livelli sonori massimi consentiti per le apparecchiature utilizzate, oltre che essere intrapresi tutti i possibili accorgimenti, quali:

- Utilizzo di attrezzature/macchinari insonorizzati e sottoposti a costante manutenzione e comunque provviste di silenziatori a norma di legge per contenere il rumore

- Riduzione di eventuali vibrazioni

- Adeguamento tecnologico

Gli interventi di mitigazione ambientale in linea di massima, esemplificativa ma non esaustiva, da considerare sono riportati nella seguente tabella, che seppur impostata in ordine di matrici ambientali è da interpretarsi tenendo presente l'interdipendenza di tutte le componenti ambientali.

• Tipologia di impatto	• Indicazioni sulle possibili azioni di mitigazione e compensative da adottare
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alterazioni della qualità dell'aria a seguito di emissioni di polveri e emissioni odorogene gassose</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Fase di cantiere</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ridurre l'inquinamento di tipo pulviscolare attraverso opportuni sistemi di gestione del cantiere di lavoro</li> <li>- bagnare le piste e i cumuli di terreno stoccato per limitare il propagarsi delle polveri nell'aria</li> <li>- ricoprire con teli eventuali cumuli di terra depositati</li> <li>- utilizzare, ove possibile, autocarri dotati di cassoni chiusi</li> </ul> </li> <li><u>Fase di esercizio</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- piantumare con filari arborei i perimetri degli impianti</li> <li>- abbattere le sostanze odorigene attraverso tecniche di neutralizzazione (es: enzimi specifici)</li> <li>- attivare sistemi di irrorazione e di cappe aspiranti mobili</li> <li>- effettuare la copertura giornaliera dei rifiuti con materiali inerti</li> <li>- minimizzare il fronte di compattazione dei rifiuti in modo da ridurre la superficie esposta all'aria;</li> </ul> </li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologi a di impatto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indicazioni sulle possibili azioni di mitigazione e compensative da adottare</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alterazioni della qualità dell'acqua a seguito di sversamenti accidentali e</li> <li>• emissioni ionilquide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Fase di cantiere</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predisporre un sistema di canali di drenaggio, di regimazione e captazione delle acque meteoriche per evitare il dilavamento delle aree di lavoro da parte di acque superficiali.</li> <li>- evitare lo scarico sul suolo di acque contenenti oli/grassi rilasciati da mezzi oppure contaminate</li> </ul> </li> <li>• <u>Fase di esercizio</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impermeabilizzare l'area interessata dall'impianto al fine di garantire l'isolamento delle acque profonde</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alte razioni della qualità del suolo e sottosuolo a seguito di consumo e sversamenti accidentali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Fase di cantiere</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- privilegiare la localizzazione dei cantieri in aree già utilizzate da un punto di vista antropico</li> <li>- ripristinare, per quanto possibile, le condizioni di partenza dei siti di localizzazione dei cantieri (ad esempio ripiantare le specie arboree asportate nelle aree destinate a verde limitrofe agli impianti, stoccare gli strati superficiali di suolo asportati,)</li> <li>- minimizzare i consumi di suolo (ad esempio limitando gli spazi utilizzati per il passaggio degli automezzi);</li> <li>- realizzare canali di drenaggio che permettano un corretto deflusso delle acque meteoriche</li> </ul> </li> <li>• <u>Fase di esercizio</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predisporre un sistema di raccolta e stoccaggio delle acque meteoriche</li> <li>- realizzare pavimentazioni impermeabili.</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perturbazioni degli ecosistemi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Fase di cantiere</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimizzare per quanto possibile eventuali modifiche delle aree a particolare sensibilità ecosistemica;</li> <li>- prevedere misure di ripristino in caso sia inevitabile la rimozione o il danneggiamento di porzioni di habitat a particolare sensibilità</li> <li>- in caso di sottrazione permanente di habitat a particolare valenza floristica o faunistica, provvedere alla compensazione in luogo ecologicamente idoneo;</li> <li>- in fase di ripristino ambientale individuare destinazioni d'uso compatibili con il contesto dipregio dal punto di vista eco sistemico con preferenza per aree boscate e a verde</li> <li>- prevedere, in caso di accertata presenza di specie di interesse comunitario, la sospensione dei lavori di cantiere durante il periodo riproduttivo</li> </ul> </li> <li>• <u>Fase di esercizio</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevedere la copertura degli impianti in modo da escludere l'accesso di avifauna</li> <li>- evitare il ricorso a specie alloctone in tutte le opere di piantumazione, rinaturalizzazione e ripristino ambientale</li> <li>- prevedere opere di risistemazione morfologica e regimazione delle acque superficiali</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alte razione qualità del paesaggio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Fase di cantiere</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nell'ubicazione dei cantieri individuare siti a visibilità ridotta</li> <li>- localizzare i cantieri in siti possibilmente già artificializzati</li> <li>- eseguire manutenzione ordinaria della vegetazione interessata all'aerea dell'impianto</li> </ul> </li> <li>• <u>Fase di esercizio</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimizzare gli impatti visivi attraverso barriere vegetali</li> <li>- ripristinare continuità paesaggistica dell'area attraverso coperture vegetali e piantumazione autoctone</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alte razione della qualità del clima acustico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Fase di cantiere</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzare barriere antirumore artificiali e/o sistemi fonoassorbenti e fonoisolanti</li> <li>- limitare le emissioni acustiche attraverso attenzioni specifiche nell'organizzazione del cantiere</li> </ul> </li> <li>• <u>Fase di esercizio</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantire l'insonorizzazione delle apparecchiature utilizzate per non arrecare disturbi alla popolazione e a specie faunistiche presenti nell'area di intervento e nelle immediate vicinanze in termini di inquinamento acustico.</li> </ul> </li> </ul>

## 9. Monitoraggio

Il Monitoraggio Ambientale rappresenta pertanto un aspetto sostanziale della funzione strategica della VAS che permette di aggiornare le valutazioni ambientali *ex ante* sviluppate nel presente RA e di trarre indicazioni che possano permettere il corretto riallineamento dei contenuti del Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale.

L'attività di monitoraggio ambientale rappresenta inoltre uno strumento di comunicazione "essenziale" che consente un resoconto delle informazioni circa i risultati e sugli eventuali impatti significativi del Piano in relazione alle tematiche ambientali prioritarie derivanti dalle strategie comunitarie, nazionali e regionali.

L'attività di monitoraggio ambientale del PRGR, oltre alla fase dell'individuazione e al popolamento di opportuni indicatori, necessita la definizione di un Piano di Monitoraggio ben definito e opportunamente calibrato, in cui siano individuati i soggetti, i processi e i prodotti dell'attività di monitoraggio ambientale, in modo da integrare correttamente e senza duplicazioni le attività di monitoraggio ambientale con le procedure ordinarie di monitoraggio attinenti il PRGR.

La *Governance* del Piano di Monitoraggio è gestita dall'Autorità Proponente in collaborazione con l'Autorità Competente e la *Task Force* dell'Autorità Ambientale che fornisce il supporto tecnico-scientifico. Il processo di monitoraggio viene sviluppato partendo dall'identificazione, l'utilizzo e l'analisi di due diverse tipologie di indicatori:

- indicatori di contesto ambientali;
- indicatori prestazionali.

Il set di indicatori proposto è ottenuto dalla correlazione tra l'analisi del quadro ambientale e gli obiettivi di sostenibilità ambientale del PRGR, utilizzando dove possibile, indicatori ambientali strettamente relazionabili alle attività afferenti al ciclo dei rifiuti, identificabili come indicatori di "contributo al contesto". L'efficacia ambientale del PRGR si può determinare inoltre, dalla *performance* delle azioni di Piano,

le quali essendo strettamente correlate agli obiettivi prestazionali del Piano stesso, possono determinare, oltre il soddisfacimento delle prestazioni attese e di conseguenza degli obiettivi prefissati, un contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientali generali e specifici. A tale scopo viene proposto un set di indicatori "prestazionali" associati alle diverse azioni di Piano, tale attività era già stata prevista e realizzata nell'ambito della prima stesura del PRGR e pertanto, in coerenza con il sistema di monitoraggio già in essere, si è deciso di proseguire con le stesse impostazioni aggiungendo, laddove necessario, altri eventuali nuovi indicatori ritenuti utili ai fini del monitoraggio stesso.

La stessa metodologia è inoltre stata utilizzata per individuare un set di indicatori prestazionali riferiti al Piano Regionale Bonifiche, mentre per quanto concerne quelli relativi al Piano di Riduzione e Prevenzione si riportano e si ritengono condivisi quelli proposti nell'ambito del Piano stesso.

L'acquisizione dei dati e delle informazioni che porteranno al calcolo degli indicatori di contesto e prestazionali e le successive analisi di confronto con le stime e gli scenari

previsti, serviranno a condurre l'elaborazione di un Report di Monitoraggio Ambientale del PRGR, al fine di individuare tempestivamente gli eventuali discostamenti dagli effetti desiderati dalla messa in atto delle azioni, la non sostenibilità ambientale e la verifica della necessità di azioni di ri-orientamento del PRGR. Il *Report* la cui cadenza potrà essere annuale o biennale, sarà curato dalla Task Force dell'Autorità Ambientale che ha fornito supporto tecnico/scientifico alla redazione del Rapporto Ambientale e, a seguito della consultazione con i Soggetti con Competenza Ambientale e del pubblico, potrà essere pubblicato sul sito web della Regione Abruzzo e messo a disposizione di tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del piano, al fine di recepire osservazioni e rendere il percorso partecipativo della VAS del PRGR più ampio e condiviso possibile.

## 10.CONCLUSIONI

Nella presente relazione è stata descritta la fattibilità di una iniziativa all'avanguardia dal punto di vista tecnologico e di impatto ambientale proposta dalla Di.Gi Costruzioni srl.

L'oggetto è un impianto per la sanificazione e il recupero dei fanghi di depurazione civili (EER 19.08.05) con una potenzialità di 20000 tonnellate per anno.

L'idea impiantistica risulta altamente interessante in quanto prevede l'integrazione di una tecnologia oramai consolidata, come il processo a membrana, con un processo tecnologico estremamente innovativo, rappresentato dal trattamento idrotermico del refluo (HTC).

L'ottenimento dell'ammendante (l'Hydrochar) e di uno liquido (il ritenuto della sezione di concentrazione a membrana) dopo il trattamento dei fanghi di depurazione concretizzano ulteriormente lo sforzo verso una gestione sostenibile, alla base del concetto più ampio di economia circolare.

La soluzione impiantistica permette di ridurre l'impatto economico ed ambientale derivante dallo smaltimento dei fanghi di depurazione civili inserendosi perfettamente all'interno dello scenario del ciclo idrico integrato.

Le ripetute analisi fisico-chimiche eseguite dal prof. Alberto Gallifuoco, presso il Laboratorio di bioprocessi integrati del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi dell'Aquila hanno evidenziato caratteristiche agronomiche/nutrizionali che permettono di utilizzare l'hydrochar come ammendante agricolo. Dalla campagna analitica emergono infatti le seguenti indicazioni:

1. L'hydrochar rispetta i parametri previsti dalla disciplina nazionale in materia di fertilizzanti (D.Lgs. 29 aprile 2010 e s.m.i.), D.Lgs. 75/2010
2. i macro, meso e micro elementi (P, K, N, Mg, Mn, Zn, Fe ecc.) essenziali per la nutrizione vegetale, sono presenti in quantità e forma chimica tali da poter consentire, dopo opportuni field trials per la definizione dei dosaggi, delle epoche di impiego e degli effetti fisiologici sui vegetali coltivati (erbacei ed arborei), l'utilizzo come ammendante;
3. le caratteristiche fisico/chimiche dell'hydrochar, in particolare l'igroscopicità, consentono se applicate al terreno di migliorare il bilancio idrico e la disponibilità di acqua per le colture;
4. il contenuto di metalli pesanti è risultato al di sotto dei limiti previsti dalla normativa con la sola eccezione del Rame, per il quale è stata prevista una soluzione impiantistica che, con specifico trattamento, permette di mantenerne i livelli al di sotto dei 230 mg/kg previsti dalla normativa;all.2 D.Lgs. 75/2010

Le risultanze sperimentali ottenute dall'Università degli Studi dell'Aquila hanno portato il proponente ad incrementare ancora di più la sostenibilità ambientale del processo introducendo una sezione di post trattamento dei prodotti della reazione idrotermica ed

una per la depurazione del retentato in uscita dal trattamento a membrana delle acque di processo al fine da poter essere riutilizzato all'interno dell'impianto di recupero e valorizzazione dei fanghi di depurazione, concretizzando ulteriormente lo sforzo verso una gestione a ciclo chiuso e a basso impatto, alla base del concetto più ampio di economia circolare.