

# COMUNI DI CEPAGATTI e ROSCIANO

Provincia di Pescara

## AUTORIZZAZIONE UNICA ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 29/12/2003

Committente

### Sole D'Abruzzo S.r.l.

Via Vincenzo Monti, 4  
20123 Milano (MI)

**REALIZZAZIONE di Impianto Fotovoltaico a Terra, Connesso alla RTN  
di Potenza complessiva pari a 5609 kWp**


Progettazione



Società di Ingegneria  
**FARENTI S.r.l.**

Via Don Giuseppe Corda, snc  
03030 Santopadre (FR)  
Tel. 07761805460 Fax 07761800135  
P.Iva 02604750600

**Ing. Piero Farenti**



Codice documento

Titolo documento

**AU.REL10**

**QUADRO ECONOMICO**

Revisione Elaborato

N. REV.	DATA REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	APPROVAZIONE
0	Luglio 2022	Prima emissione	Ing. Andrea Farenti	Ing. Piero Farenti

Nr. Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			PARZIALI	TOTALI
<b>1</b>	<b><i>COSTO DEI LAVORI</i></b>			
<b>1.1</b>	<b>PREDISPOSIZIONE AREA</b>		<b>225.475,02</b>	
	Scavi di sbancamento		90.728,32	
	Recinzione area		54.933,20	
	Cancelli di accesso		5.865,60	
	Massicciata stradale		41.284,50	
	Videosorveglianza		12.558,00	
	Pali VDS e III		5.055,40	
	Illuminazione		8.050,00	
	Rilevamento dati meteo		7.000,00	
<b>1.2</b>	<b>REALIZZAZIONE DEL CAMPO FOTOVOLTAICO</b>		<b>1.534.852,00</b>	
	Moduli fotovoltaici		1.004.640,00	
	Tracker		494.400,00	
	Fondazioni in cls		35.812,00	
<b>1.3</b>	<b>OPERE RELATIVE ALLA TRASFORMAZIONE</b>		<b>295.804,88</b>	
	Inverter		165.000,00	
	Container		53.012,88	
	Impianto di terra		77.792,00	
<b>1.4</b>	<b>OPERE RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE</b>		<b>709.389,17</b>	
	Scavo a sezione obbligata		60.480,00	
	Trasporto a rifiuto		33.984,00	
	Posa di Cavi interni		507.120,00	
	Posa di Cavidotto esterno (o opere di connessione)		107.805,17	
<b>1.5</b>	<b>OPERE DI MITIGAZIONE</b>		<b>88.643,38</b>	
	Messa a dimora di piante		86.985,08	
	Messa a dimora di specie erbacee		1.658,30	
	PARZIALE LAVORI		<b>2.854.164,45</b>	<b>2.854.164,45</b>
<b>2</b>	<b><i>COSTO DISMISSIONE E RIPRISTINO</i></b>		<b>243.698,40</b>	
	Rimozione e smaltimento moduli		84.150,00	
	Rimozione e smaltimento strutture di sostegno		74.052,00	
	Rimozione e smaltimento opere elettriche e meccaniche		20.196,00	
	Rimozione e smaltimento strutture prefabbricate		10.771,20	
	Rimozione e smaltimento recinzione perimetrale		2.692,80	
	Rimozione e smaltimento piante		1.346,40	
	Rimozione e smaltimento viabilità di servizio		3.366,00	
	Ripristino scavi cavidotti elettrici		6.732,00	
	Rimozione e smaltimento apparecchiature elettriche		26.928,00	
	Opere di ingegneria naturalistica		13.464,00	
	PARZIALE DISMISSIONE E RIPRISTINO		<b>243.698,40</b>	<b>3.097.862,85</b>
<b>3</b>	<b><i>ONERI PER LA SICUREZZA</i></b>		<b>56.413,16</b>	<b>56.413,16</b>
	TOTALE LAVORI SOGGETTI AD IVA			<b>3.154.276,01</b>
<b>4</b>	<b><i>SPESE GENERALI</i></b>		<b>132.000,00</b>	
	Spese Tecniche		35.000,00	
	Direzione Lavori		18.000,00	
	Progetto Esecutivo		20.000,00	
	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione		14.000,00	
	Imprevisti		15.000,00	
	Collaudo Tecnico Amministrativo e altri collaudi		30.000,00	
	TOTALE SPESE SOGGETTE AD IVA		<b>132.000,00</b>	<b>3.286.276,01</b>
	IVA ed eventuali altre imposte		<b>722.980,72</b>	
	<b>PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>			<b>4.009.256,73</b>