


schema di posa della gabbionata





tratto di sponda in fase di franamento



**INTERVENTO TIPO C:**  
STABILIZZAZIONE DEL TRATTO DI SPONDA IN SINISTRA IDRAULICA IN CONDIZIONE DI FRANA INCIPIENTE

- Pulizia della sezione dell'alveo oggetto di intervento con sfalcio della vegetazione erbacea ed eventuale taglio di alcune piante da fusto;
- Riprofilatura delle sponde per adeguamento alla sezione di progetto;
- Scavo per alloggiamento gabbionata di sostegno della sponda in frana;
- Posa in opera di gabbioni di rete metallica riempiti con pietrame;
- Scotico per formazione dello scasso per l'alloggiamento dei materassi di pietrame in testa alla gabbionata;;
- Posa in opera della mantellata con materassi di rete metallica riempiti di pietrame;
- Riprofilatura per raccordo della sponda con la sommità della gabbionata.



COMUNE DI PESCARA

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E  
REGIMENTAZIONE IDRAULICA  
DEL FOSSO GRANDE

TRATTO VIA FRANCIA - INIZIO CANALE TOMBATO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

0	01/2021				
Rev.	Data	Descrizione	Disegnato	Verificato	Approvato

TITOLO ELABORATO		DETTAGLI COSTRUTTIVI Sezioni Tipologiche intervento tipo C;	
Elaborato	D_11	Ing. ALESSANDRO ANTONACCI	
Varie	DATA: Gennaio 2022		
PROGETTO N°	FILE		