



OGGETTO  
AGGIORNAMENTO PER ADEGUAMENTO  
GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI  
DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE CON  
OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13 E  
RICICLO/RECUPERO R5 AI SENSI DEL D.M. 28  
MARZO 2018 N.69

PROGETTO

IL PROPONENTE IL TECNICO


MAIA SCAVI s.n.c.  
Via Madonna delle Grazie, 56  
67030 - Pacentro (AQ)

TITOLO ELABORATO				ID ELABORATO
LAYOUT IMPIANTO				B
REVISIONE	00			
DATA	26-10-2018			
MOTIVO REVISIONE	Prima emissione			




ECOPOINT Engineering s.r.l.  
Via Cavour, 435 - 67051 Avezzano (AQ)  
Tel. 0863-509492 - Fax 0863-489749  
[info@ecopointengineering.it](mailto:info@ecopointengineering.it)

PIANTA CHIAVE  
Scala 1:2'000



LAYOUT IMPIANTO  
Scala 1:200



LEGENDA

- (A) Accettazione rifiuti in ingresso (box pesa)
- (B) Area conferimento rifiuti in ingresso - 60 mq
- (C) Area messa in riserva (R13) tipologia 7.1 - 650 mq
- (D) Area messa in riserva (R13) tipologia 7.6 - 115 mq
- (E) Area messa in riserva (R13) tipologia 7.2 - 115 mq
- (F) Area messa in riserva (R13) tipologia 7.31-bis - 115 mq
- (G) Area lavorazione (R5) - 630 mq
- (H) Area deposito temporaneo rifiuti provenienti dalle operazioni di cernita manuale - 70 mq
- (I) Area stoccaggio Materie Prime Secondarie marcate CE - 1'300 mq

Area impermeabilizzata