

COMUNE DI L'AQUILA

Frazione Paganica e Pescomaggiore

PROGETTO per l'ampliamento di una cava di inerti con la coltivazione, sistemazione e recupero ambientale a fine lavori in località "La Forma"

Ditta richiedente: ZUGARO Guido & C. S.r.l. con sede in Paganica (AQ)

RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA

La presente relazione tecnica integrativa è relativa alla specificazione per il miglior dettaglio di quella tecnico-economica già redatta in data 25 ottobre 2016 ed allegata al progetto di ampliamento in approfondimento del piano di scavo e parziale ritombamento dell'attività estrattiva già esistente in tenimento del Comune di l'Aquila in località "La Forma" della frazione Paganica con esecuzione dei lavori relativi alla coltivazione e sistemazione finale dei luoghi da utilizzare per attività estrattiva per conto della Ditta ZUGARO Guido & C. S.r.l.

E' già stato riferito che, a seguito dell'autorizzazione rilasciata dal Comune de l'Aquila con Determina Dirigenziale n. 133 del 17/09/2012, per la cava in oggetto la Ditta concessionaria deve eseguire i lavori di coltivazione e sistemazione ambientale per la durata di anni 11 interessando la superficie dell'estensione di mq. 168.179 con una volumetria complessivamente estraibile di 1.830.000 mc.

Nel paragrafo relativo all'attuale richiesta oggetto di autorizzazione è stato indicato che, senza ulteriormente ampliare in senso planimetrico il perimetro di cava, ha esigenza di prevedere un maggior approfondimento del piano di scavo di una porzione della sola parte centrale della cava esistente per utilizzare in modo più razionale il calcare presente in quella zona e consentire anche lo sviluppo di una economia di tipo circolare per la valorizzazione del prodotto che è possibile derivare per un uso industriale.

Il progetto presentato prevede che il perimetro di effettiva escavazione interessante il bacino estrattivo resti invariato rispetto al progetto approvato in quanto allo stato attuale, come rilevabile anche dalla

documentazione fotografica allegata al progetto, sono già stati realizzati i lavori di sistemazione ambientale dei primi gradoni nella zona alta della cava e non risulta quindi possibile modificare la profilatura e la sistemazione delle scarpate in quanto sono per gran parte già inerbite con buona riuscita della rinaturazione dei versanti di rilascio finali.

La superficie complessiva interessata per la coltivazione della cava relativa al progetto di variante per l'approfondimento resterà invariata e nella nuova tav.1a, datata 2/8/2017 che si allega in sostituzione della tav. 1, viene riportato il perimetro di tutta la zona di cava che verrà racchiusa con recinzione, in parte da apporre oltre il limite di cava, per comprendere anche la viabilità di servizio ed ottemperare alle disposizioni in materia di sicurezza per le cave. Questa superficie complessiva risulterà quindi di mq. 179.542.

Tanto si ritiene opportuno integrare e specificare per un miglior dettaglio di quanto già indicato nella relazione inviata.

L'Aquila, lì 2 agosto 2017

IL PROGETTISTA

