



**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA  
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

**Giudizio n° 2609 del 22/12/2015**

**Prot n°2015 247197 del 01/10/2015**

**Ditta proponente** Regione Abruzzo -Servizio opere marittime

**Oggetto** Lavori di completamento interventi nella zona ricompresa tra il fosso Acquachiara e il Fiume Sinello

**Comune dell'intervento** CASALBORDINO **Località** Tra fosso Acquachiara e fiume Sinello

**Tipo procedimento** VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.

**Tipologia progettuale** All.IV° punto 7 lett. "n"

**Presenti** (in seconda convocazione)

**Direttore** avv. C. Gerardis (Presidente)

**Dirigente Servizio Tutela Val. Paesaggio e VIA** ing. D. Longhi

**Dirigente Servizio Governo del Territorio** dott. A.Iovino

**Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria**

**Dirigente Servizio Politiche del Territorio**

**Dirigente Politiche Forestali:**

**Dirigente Servizio Affari Giuridici e Legali** dott. W. Gariani

**Segretario Gen. Autorità Bacino**

**Direttore ARTA** dott.ssa Di Croce (delegata)

**Dirigente Servizio Rifiuti:**

**Dirigente delegato della Provincia.**

**Dirigente Genio Civile AQ-TE**

**Dirigente Genio Civile CH-PE** GC CH dott. W. Bussolotti (delegato)

**Esperti esterni in materia ambientale**

arch. T. Di Biase



**Relazione istruttoria**

Istruttore geom. Stornelli

PAR-FAS 2007 – 2013 “Linea di Azione IV.2.1.A - Riduzione del Rischio Derivante da Fenomeni Alluvionali, Franosi ed Erosivi delle Diverse Fasce del Territorio Regionale (Montagna Interna, Pedemontana e Costiera). Comune di Casalbordino (CH). Lavori di completamento interventi nella zona tra il Fosso Acquachiara e il Fiume



GIUNTA REGIONALE

Sinello nel Comune di Casalbordino a salvaguardia delle infrastrutture esistenti.

Il progetto in questione è stato pubblicato il primo di ottobre 2015 e fino alla data odierna non sono pervenute osservazioni

Per lo stesso è stata fatta una richiesta documentazione in data 20/10/2015, riscontrata in data 23/10/2015.

Descrizione del progetto: -

L'intervento di che trattasi sarà finanziato con Fondi PAR-FAS 2007 – 2013 EX PAin, per un importo complessivo di €. 350.000,00. Nel sito in esame, si è già intervenuti sia con FONDI CIPE che con fondi FAS, ma le opere realizzate non sono state portate a

termine, pertanto, si è inteso intervenire ulteriormente sul paraggio in questione per poter salvaguardare adeguatamente le numerose strutture pubbliche presenti nella zona.

I lavori riguardano il paraggio in località Casalbordino centro tra il torrente Acquachiarà ed il fiume Sinello.

Il progetto, esplicito in modo chiaro ed esauriente nelle tavole allegate, è finalizzato al completamento dell'intervento realizzato con i fondi PAR-FAS 2007-2013 che ha avuto un costo complessivo di € 1.300.000,00.

Con il presente progetto sono previsti i seguenti interventi:

- Realizzazione di un nuovo pennello, in corrispondenza dell'attuale rimessaggio barche, questi avrà una lunghezza di ml. 65 completamente emerso ed un radicamento di ml.15,00;

- Riqualficazione del pennello posto sulla sponda sinistra del fiume Sinello che attualmente risulta fortemente degradato e che richiede un intervento strutturale nel suo radicamento mediante il posizionamento di massi naturali di 2^ categoria e la

riqualificazione ed il ricaricamento della parte emersa con la ricostruzione della testata. Inoltre è necessaria la ricostruzione del nucleo mediante la rimozione ed il successivo riposizionamento delle lastre di cemento dopo aver provveduto ad asportare il materiale lapideo trasportato dalle correnti marine durante le mareggiate, infine si dovrà completare l'intervento di consolidamento con la fornitura e posa in opera di massi naturalimente per il riposizionamento dei lastroni di cemento si dovrà provvedere a fornire del materiale fino ben costipato e livellato.

- Ripascimento nelle due vasche già realizzate per circa 5.000 mc

I lavori di per la realizzazione dei pennelli e del ripascimento, potranno essere eseguiti

con maestranze terrestri. Le quantità di materiale occorrente per la realizzazione delle opere è di circa ton.15.500,00 di massi naturali di 2° categoria.

I varchi presenti lungo la barriera hanno il duplice scopo di consentire un adeguato ricambio idrico a tergo delle barriere e di permettere il passaggio di piccole imbarcazioni per eventuali operazioni di soccorso da mare. Come evidenziato nello SdF tali varchi possono rappresentare una via di fuga preferenziale per il materiale sabbioso in sospensione, trasportato al largo dalle correnti di rip. Tali correnti, possono causare inoltre fenomeni localizzati di escavazione nella sezione dei varchi. Le piattaforme in pietrame previste dal progetto hanno proprio lo scopo di impedire scavi localizzati ed evitare la fuoriuscita di sabbia.

Come è possibile osservare la configurazione a barriere emergenti è soggetta all'erosione localizzata in corrispondenza dei varchi al contrario del sistema di barriere sommerse con varchi protetti.

Gli interventi esistenti, fanno capo ai pareri del Comitato VIA che si è espresso con giudizio favorevole nn. 938 del 10/09/2007; 1038 del 26/02/2008 e 1379 del 17/12/2009.

Da ultimo il Comitato Via con parere n. n.2354 del 11/02/2014 ha espresso parere positivo agli interventi Par/fas.

Gli attuali lavori sono un completamento funzionale dei lavori realizzati (pg 10/299 dello studio)

Infine L'area oggetto dell'intervento non ricade all'interno del sito S.I.C. è limitrofa alla riserva naturale di "punta Aderci" ma il servizio Opere marittime della Regione Abruzzo dichiara che gli interventi progettati interessano esclusivamente il territorio del comune di casalbordino e quindi non toccheranno assolutamente il perimetro della riserva Naturale, la spiaggia è A2 di piano paesistico regionale.

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta Regione Abruzzo -Servizio opere marittime per l'intervento avente per oggetto:

Lavori di completamento interventi nella zona ricompresa tra il fosso Acquachiarà e il Fiume Sinello da realizzarsi nel Comune di CASALBORDINO

**IL COMITATO CCR-VIA**

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio



**ESPRIME IL SEGUENTE PARERE****FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA V.I.A. CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI**

Deve essere definita la compatibilità con il sito da ripascere del materiale di apporto tenendo conto di quanto indicato nel Manuale APAT ICRAM 2007 e dal DM 24/01/1996.

I presenti si esprimono all'unanimità.

avv. C. Gerardis (Presidente)

ing. D. Longhi

dott. A. Iovino

dott. W. Gariani

GC CH dott. W. Bussolotti (delegato)

dott.ssa Di Croce (delegata)

arch. T. Di Biase

De Iulio

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accettazione della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.

