



REGIONE ABRUZZO



COMUNE DI CARPINETO SINELLO

(PROVINCIA DI CHIETI)

LAVORI DI BONIFICA E/O MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA COMUNALE DI CARPINETO SINELLO IN LOCALITA' COLLE MULINO

PROGETTO DEFINITIVO

D.P.R. 05.10.2010 n° 207

PROGETTISTA E D.LL.	IL COMMITTENTE
EUROS S.R.L. - Società di Engineering <i>Direttore Tecnico Dott. Arch. Giampiero Garzarella</i>	COMUNE DI CARPINETO SINELLO <i>(Sig. Antonio Colonna)</i>
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
	Dott. Arch. Bologna Alessandro
Collaborazione: Geol. Fabio Ferri	

NOME ALLEGATO	TITOLO ALLEGATO
ALL. F.1	CALCOLO VOLUMI TERRENO

 euroengineering@virgilio.it recapito fisso 0871 801146-407049 fax 0871 801758 Il Direttore Tecnico Dott. Arch. Giampiero Garzarella			 SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008 certificato n° 9320-A		 CENTRO ITALIANO DI ACCREDITAMENTO		CODICE PROGETTO <div>12437</div>	FASE PROGETTUALE <div>PD</div>	SIGLA ALLEGATO <div><div></div><div></div><div></div><div>CS</div></div>
DATA Marzo 2013	REVISIONE DATA NUMERO -	SCALA <div></div>	FASE REDAZIONE <div>00</div>	DIREZIONE LAVORI <div></div>	APPROVATO RESP. DI COMMESSA GG1	VERIFICATO RESP. TECNICO GG1	CONTROLLATO RESP. D'ITINERARIO GG1	ELABORATO RESP. DI SVILUPPO GDF	

TERRENO DI SCAVO PER REALIZZAZIONE TERRE RINFORZATE						
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	AREA	AREA MEDIA	DISTANZE PARZIALI	VOLUMI MC	
					parziale	totale
3	0,00	0,00	6,75	5,00	33,75	33,75
4	5,00	13,50				
4	5,00	13,50	13,25	5,00	66,25	100,00
5	10,00	13,00				
5	10,00	13,00	12,15	5,00	60,75	160,75
6	15,00	11,30				
6	15,00	11,30	11,05	5,00	55,25	216,00
7	20,00	10,80				
7	20,00	13,80	12,40	5,00	62,00	278,00
8	25,00	11,00				
8	25,00	11,00	10,40	5,00	52,00	330,00
9	30,00	9,80				
9	30,00	9,80	9,30	5,00	46,50	376,50
10	35,00	8,80				
10	35,00	8,80	7,25	5,00	36,25	412,75
11	40,00	5,70				
11	40,00	5,70	2,85	5,00	14,25	427,00
12	45,00	0,00				

TERRENO DI RIPROFILATURA CORPO DISCARICA						
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	AREA	AREA MEDIA	DISTANZE PARZIALI	VOLUMI MC	
					parziale	totale
4	0,00	8,80	12,70	5,00	63,50	63,50
5	5,00	16,60				
5	5,00	16,60	16,30	5,00	81,50	145,00
6	10,00	16,00				
6	10,00	16,00	15,90	5,00	79,50	224,50
7	15,00	15,80				
7	15,00	15,80	16,75	5,00	83,75	308,25
8	20,00	17,70				
8	20,00	17,70	16,60	5,00	83,00	391,25
9	25,00	15,50				
9	25,00	15,50	7,75	5,00	38,75	430,00
10	30,00	0,00				