



# REGIONE ABRUZZO



## COMUNE DI CARPINETO SINELLO

(PROVINCIA DI CHIETI)

### LAVORI DI BONIFICA E/O MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA COMUNALE DI CARPINETO SINELLO IN LOCALITA' COLLE MULINO

## PROGETTO DEFINITIVO

D.P.R. 05.10.2010 n° 207

PROGETTISTA E D.LL.	IL COMMITTENTE
<b>EUROS S.R.L. - Società di Engineering</b> <i>Direttore Tecnico Dott. Arch. Giampiero Garzarella</i>	<b>COMUNE DI CARPINETO SINELLO</b> <i>(Sig. Antonio Colonna)</i>
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
	<b>Dott. Arch. Bologna Alessandro</b>
<b>Collaborazione: Geol. Fabio Ferri</b>	

NOME ALLEGATO	TITOLO ALLEGATO
<b>ALL. F</b>	<b>COMPUTO SUPERFICI</b>

 eoros S.p.A. SOCIETÀ DI ENGINEERING eurosengineering@virgilio.it recapito fisso 0871 801146-407049 fax 0871 801758  Il Direttore Tecnico Dott. Arch. Giampiero Garzarella			 SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008 certificato n° 9320-A	 CENTRO ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	CODICE PROGETTO <div>12437</div>	FASE PROGETTUALE <div>PD</div>	SIGLA ALLEGATO <div><div></div><div></div><div></div><div>CS</div></div>
DATA Marzo 2013	REVISIONE DATA NUMERO -	SCALA <div></div>	FASE REDAZIONE <div>00</div>	DIREZIONE LAVORI <div></div>	APPROVATO RESP. DI COMMESSA GG1 VERIFICATO RESP. TECNICO GG1 CONTROLLATO RESP. D'ITINERARIO GG1 ELABORATO RESP. DI SVILUPPO GDF		

**CALCOLO SUPERFICI**

SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	Lunghezza	Lunghezza media	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI	
					parziale	totale
B	0,00	2,40	12,05	5,00	60,25	60,25
C	5,00	21,70				
C	5,00	21,70	26,25	5,00	131,25	191,50
D	10,00	30,80				
D	10,00	30,80	34,90	5,00	174,50	366,00
E	15,00	39,00				
E	15,00	39,00	41,75	5,00	208,75	574,75
F	20,00	44,50				
F	20,00	44,50	43,05	5,00	215,25	790,00
G	25,00	41,60				
G	30,00	41,60	22,30	5,00	111,50	901,50
H	35,00	3,00				