

Comune di LAMA DEI PELIGNI prov. di CHIETI

oggetto: Interventi di riqualificazione area in centro urbano
***"Realizzazione di parcheggio pubblico all'intersezione
stradale Via del Convento e Vico III° Monistero"***
L.R. 46/2023, art. 20

committente: Comune di Lama dei Peligni (CH),
Piazza Umberto I° n.32

1

RELAZIONE TECNICA

**STUDIO DI FATTIBILITA'
TECNICO - ECONOMICA**

Lama dei Peligni, 21.02.2024

il Tecnico
Arch. Adalgisa VINCIGUERRA

COMUNE DI: Lama dei Peligni (CH)

COMMITTENTE: COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI, P.zza Umberto I° n.32

PROGETTO: Interventi di riqualificazione area in centro urbano. Realizzazione di parcheggio pubblico all'intersezione stradale Via del Convento e Vico III Monistero.
L.R. 46/2023, art. 20.

RELAZIONE TECNICA

Il progetto di che trattasi prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico, costituito da n.4 posti auto all'angolo stradale tra Via del Convento e Vico III° Monistero.

L'area oggetto dell'intervento interessa nella completezza le seguenti particelle del Foglio 29 del Comune di Lama dei Peligni (CH):

- particella **60 sub.2 di mq 29,00** (Area Urbana)
 - particella **43 di mq 20,00** (Area di Fabbricato Demolito)
 - particella **1149 di mq 40,00** (Area di Fabbricato Demolito)
 - particella **42 di mq 72,00** (Area di Fabbricato Demolito)
- per una superficie complessiva catastale di **mq 161,00**.

Nello specifico l'area oggetto dell'intervento ricade in Zona B1 – Completamento Residenziale Intensivo del vigente P.R.E. *del Comune di Lama dei Peligni*;

I lavori da eseguire sono i seguenti:

- Rimozione pietre sparse e rimozione cordolo stradale per circa 14 ml su via del Convento;
- Scavo a sezione obbligata 20cm B x 20cm H x 30ml circa per getto magrone;
- sbancamento a sezione ampia per una profondità di 20cm sulla superficie da destinare a parcheggio per circa 80mq;
- realizzazione di rampa per il proseguimento di Via IV Monistero mediante la compattazione della terra asportato sull'area da destinare a parcheggio;
- posa di cordoli stradali per circa 30cm;
- predisposizione impianto elettrico per segnaposti;
- realizzazione massetto su sulla superficie da destinare a parcheggio 80mq;
- Strato di sabbia per posa in opera di masselli in cls;
- Posa in opera di masselli in cls sulla superficie da destinare a parcheggio;
- Realizzazione di muro a secco con le pietre precedentemente rimosse;

Per quanto non espressamente indicato e descritto nella presente si rimanda agli elaborati grafici allegati.

Lama dei Peligni, 11.03.2024

Il tecnico
Arch. Adalgisa VINCIGUERRA
