

Marcello Accili

CN = Accili Marcello
O = Collegio dei
Geometri dell'Aquila
C = IT

COMUNE DI CAPESTRANO

Provincia de l'Aquila

Richiesta P.A.U.R. per il rinnovo con ampliamento dell'autorizzazione per la coltivazione e sistemazione ambientale della cava in località "Via degli Api"

Ditta: DI CARLO MARIO S.r.l. con sede in Capestrano

RELAZIONE RELATIVA AL COSTO DEL RISANAMENTO AMBIENTALE

La ditta Di Carlo Mario S.r.l. con sede in Capestrano, nella persona della sig.ra Colalongo Giuseppina in qualità di legale rappresentante, ha richiesto al sottoscritto di redigere una breve relazione relativa all'oggetto in relazione a tutte le variazioni intervenute nel corso dell'iter amministrativo della richiesta stessa al fine di poter avere una possibile valutazione dell'importo relativo alla polizza fidejussoria da porre a garanzia dei lavori previsti nel progetto al fine del risanamento ambientale dei luoghi.

Dagli atti definitivi del progetto stesso è possibile estrapolare i seguenti elementi:

- Area complessivamente interessata dai lavori mq. 111.021;
- Superficie completamente risanata: mq. 17.290;
- Superficie da utilizzare a fine lavori senza risanamento dei luoghi: mq. 57.565
- Superficie interessata dallo svolgimento di attività di recupero di materiale proveniente da demolizioni ed altro: mq. 6.801;
- Superficie residuale effettiva da sistemare ambientalmente: mq. 29.365.

Volumetria complessivamente estraibile dal giacimento: mc. 975.113

Volumetria di materiale da utilizzare per il "ritombamento": mc. 350.361

Utilizzazione del giacimento per la durata di anni 15 con formazione di n. 16 lotti funzionali di intervento.

Per la determinazione del più probabile valore da assumere per la determinazione della polizza fidejussoria si farà riferimento alla situazione più impegnativa dal punto di vista economico ossia quella del risanamento con "ritombamento" di materiale previsto dalla vigente legislazione in materia che, all'attualità, viene generalmente determinato nell'importo di 4,00 Euro/mc.

In tale situazione, con una prima approssimazione, si può determinare il riporto di circa 24.000 mc. per ciascun lotto funzionale e, nel caso specifico, occorrerà tenere conto che il conteggio per la determinazione dell'impegno finanziario deve essere esteso ad almeno tre lotti in quanto il primo sarà in fase di rinverdimento, il secondo di riempimento ed il terzo di escavazione (da poi sistemare come gli altri).

L'importo che potrebbe essere posto a garanzia risulterà quindi il seguente:

mc. 24.000,00 x 3 x Euro/mc. 4,00 = Euro 288.000,00

tenuto conto che occorre ricomprendere nel conteggio anche una parte della porzione di cava con sola sistemazione per riambientazione dei luoghi la somma complessiva da proporre a garanzia può essere considerata congrua nell'importo complessivo di Euro 300.000,00.

L'Aquila, lì 13.11.2021

Il Tecnico
(Geom. Marcello ACCILI)



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0516095/21	15/11/2021		Mittente: INFO@PEC.DICARLOMARIOSRL.IT	
<hr/>							
Oggetto:	PAUR CAVA IN LOC. "VIA DEGLI API" DEL COMUNE DI CAPESTRANO						
Impronta:	29A3BD1E75010C93F9A111ACAABD2500521F33C33F01DE7A9D64884770E53415						