

Comune di MONTESILVANO  
Provincia di PESCARA

pag. 1

# COMPUTO METRICO


**OGGETTO:** SPOSTAMENTO PIATTAFORMA ESISTENTE PER STOCCAGGIO E RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI E SIMILI

**COMMITTENTE:** SALINE SRL Via Piceni n. 54 - Montesilvano (PE)

Data, 26/04/2012

SALINE srl  
L'Amministratore  
*[Signature]*

IL TECNICO  
*[Signature]*  





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 A/01-001 24/04/2012	SCAVO DI SBANCAMENTO, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. 0.50 eseguito con mezzi meccanici, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili; il taglio di alberi e cespugli; l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Sede piattaforma		45,00	35,000	0,700	1'102,50		
	SOMMANO al metro cubo					1'102,50	3,27	3'605,18
2 H/02-001 24/04/2012	Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a norma di legge con cemento 325 ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme; l'eventuale onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento con Rck non inf. 150 Magrone Blocchi delimitazione *(lung.=30,00+40,00+30,00)		40,00 100,00	30,000 1,000	0,100 1,000	120,00 100,00		
	SOMMANO al metro cubo					220,00	84,70	18'634,00
3 H/02-008 24/04/2012	Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ministeriali, l'eventuale onere della pompa. Fornito e posto in opera per strutture di fondazioni quali plinti, travi rovesce e di collegamento, platee, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le casseforme. Con Rck 350 Kg/cm <sup>2</sup> . Piattaforma Platee vasche decantazione *(lung.=1,25*1,25*3,14) Pareti vasche decantazione *(lung.=2*1,25*3,14) Soletta vasche decantazione *(lung.=1,25*1,25*3,14)			40,00 4,91 7,85 4,91	30,000	0,700 0,300 2,500 0,300	840,00 2,95 39,25 2,95	
	SOMMANO al metro cubo					885,15	124,57	110'263,14
4 H/04-003 24/04/2012	RETE DI ACCIAIO ELETTROSALDATA a fili lisci o nervati con le caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, le legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni non prescritte nei disegni esecutivi: misurazione effettuata senza tener conto degli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali e assumendo il peso specifico convenzionale di 7.85 kg/dmc compreso altresì l'onere delle prove previste nelle norme vigenti in materia. Armatura piattaforma (kg 70 x mc) *(par.ug.=840+120)	960,00			70,000	67'200,00		
	SOMMANO al chilogrammo					67'200,00	2,08	139'776,00
5 A/01-006 24/04/2012	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresì compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature, la demolizione di massicciate stradali, il							
	A R I P O R T A R E							272'278,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							272'278,32
	tiro in alto delle materie scavate, compreso anche l'onere dell'allargamento della sezione di scavo, se ritenute idonee dalla Direzione Lavori. fino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto più basso della superficie di campagna. Condotta di scarico premente		180,00	0,400	1,000	72,00		
	SOMMANO al metro cubo					72,00	11,51	828,72
6 U/06-005 24/04/2012	FORNITURA DI TUBI DI POLIETILENE CON MARCHIO IIP ad alta densit� per condotte in pressione, prodotti secondo la norma UNI 7611/75, collaudati secondo la norma UNI 7615/75, tipo 312 per convogliamento di acqua potabile, rispondente alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della Sanit�, con giunzioni da realizzare mediante saldatura, a compressione o anche con materiali diversi dal PEAD, e comunque rispondenti alle normative UNI vigenti, prodotti in barre o in rotoli resi franco cantiere, esclusa la posa in opera da compensare con il prezzo della posa in opera di tubi in polietilene Diametro esterno mm DN 63, pressione nominale PN atm 16 (con SIGMA= 50) spessore mm 8,7		180,00			180,00		
	SOMMANO al metro lineare					180,00	8,00	1'440,00
7 U/04-006 24/04/2012	POSA IN OPERA DI TUBI DI POLIETILENE ad alta densit� (PEAD) per acqua potabile norme UNI e rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della Sanit� relative ai manufatti per liquidi alimentari, con marchio I I P, compresi tutti i necessari pezzi speciali per diramazione lungo la condotta, con l'onere delle prove idrauliche e disinfezione escluse le eventuali culle e rinfianchi. Per ml e per cm di diametro nominale		180,00		6,300	1'134,00		
	SOMMANO al centimetro / metro lineare					1'134,00	0,32	362,88
8 O/12-151 24/04/2012	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE CHIARE DI RIFIUTO, MOTORE TRIFASE. Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto, esecuzione monoblocco con girante aperta, idonea per passaggio di acque sporche con solidi sospesi di grandezza fino a 10 mm, 2800 l/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 50�C, grado di protezione IP 67, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Q = 0,0/ 25/ 50 H = 2,15/1,60/0,60 DN = mm 65.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'668,89	1'668,89
9 M/08-005 26/04/2012	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIA RETTANGOLARE di dimensioni 750x400 mm per canalette, carrabile, in ghisa sferoidale secondo norme UNI 4544, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme UNI EN 124 - Classe D400, recante la dicitura EN 124 - Classe D400, rivestita con vernice bituminosa e con rilievi antisdrucchiolo sulla superficie carrabile, da realizzarsi con l'impiego di appositi longheroni, cavallotti di collegamento e barre di estremit�, fornita in opera compreso qualsiasi onere e magistero per rendere l'opera completa a regola d'arte					53,00		
	SOMMANO cadauno					53,00	268,64	14'237,92
10 O/15-190	TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 6, CONTEGGIATE A METRO LINEARE PER LINEE INTERRATE.							
	A RIPORTARE							290'816,73



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							290'816,73
26/04/2012	Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici antincendio), PN 6, prodotte secondo UNI 7611 tipo 312 e DIN 8074, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del 02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di qualità rilasciato dall'Istituto Italiano Plastici, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 32 x 1,9. Impianto spegnimento polveri *(lung.=40,00+30,00+40,00+30,00)		140,00			140,00		
	SOMMANO al metro lineare					140,00	2,21	309,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro							291'126,13
	T O T A L E euro							291'126,13
	Data, 26/04/2012							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<b>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</b>	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura euro	291'126,13
A corpo euro	0,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	291'126,13
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	
A misura euro	10'000,00
A corpo euro	0,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	10'000,00
c) Somme a disposizione per:	
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto euro	0,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini euro	0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi euro	0,00
c4) Imprevisti euro	3'873,87
c5) Acquisizione aree o immobili euro	0,00
c6) Accantonamento di cui all'Art.133 c.4 e 7 DLGS n° 163/2006 euro	0,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti euro	20'000,00
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto euro	0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro	0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro	0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici euro	0,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte euro	65'000,00
Sommano euro	88'873,87
TOTALE euro	380'000,00
Data, 26/04/2012	
<p>Il Tecnico</p>  	
<p><b>SALINE srl</b> L'Administratore</p>  	
A RIPIORTARE	