"ALLEGATO A'

PROT.RA/139883/19 del 10.05.2019

ELETTROIDRAULICA SILVI S.r.l. Via Statale 8/b 64028 Silvi (TE)					
PROTEZIONE CIVILE L'AQUILA					***Prev. 32/19***
c.a. giampiero.antonetti@regione.abruzzo.it					***15/04/2019***
Pos.	**TIPO DI INTERVENTO**				***REV. 1***
A	**MODIFICHE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SEGUITO VARIAZIONI INTERNE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**UNITARIO**	**TOTALE**
	L'intervento consiste nell'intervenire sull'impianto di climatizzazione esistente a seguito delle variazioni da apportare alle tramezzature interne. Saranno pertanto previsti:				
a1	Svuotamento impianto con relativo recupero del gas refrigerante	a.c.	1	180,00	180,00
a/2	Spostamento di n° 3 unità interne a cassetta con relativo adeguamento delle tubazioni del circuito frigorifero e scarico condensa	cad.	3	380,00	1.140,00
a/3	Realizzazione di nuovo impianto elettrico a seguito dello spostamento delle 3 unità interne. Cavi di potenza e segnalazione.	cad.	3	170,00	510,00
a/5	Realizzazione di nuovo impianto elettrico a seguito dello spostamento di alcuni pannelli di comando esistenti + cavi di collegamento per tre nuovi pannelli di comando. (4+3)	cad.	7	120,00	840,00
a/6	F.P.O. di n° 3 nuovi pannelli di comando per unità interne a cassetta.	cad.	3	110,00	330,00
a/7	Vuoto impianto, riempimento, eventuale aggiunta di gas mancante, messa in servizio.	a.c.	1	1.500,00	1.500,00
	ESCLUSIONI:				
1	Eventuali opere murarie di chiusura tracce.				
2	Oneri di progettazione impianto				
3	I.v.a. come per legge				
4	Quanto non espressamente elencato.				
A	**TOTALE MODIFICHE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE**				**4.500,00**

ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L.
L'Amministratore Unico
(Rag. Rolando Mancinelli)